

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
Broj 58-1/2019
Datum 16.04.2019 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: javnenabavke@bijelopolje.co.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Rekonstrukcija AB kanala u Nedakusima.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

	PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA				
	OTVORENI AB KANAL - NEDAKUSE - DOLAC				
	FAZA I, L=162m				
I	PRIPREMNI RADOVI				
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina	Cijena	
1	Rušenje postojećeg oštećenog pločastog propusta(POS 1), dimenzija 7,0x1,50m, (AB ploča i naprsli betonski oporci), sa odvozom šuta do najbliže deponije. Obračun po m3.	m3	9.20		
2	Rušenje postojećeg oštećenog pločastog propusta(POS 2), dimenzija 4,5x1,50m, (AB ploča i naprsli betonski oporci), sa odvozom šuta do najbliže deponije.Obračun po m3.	m3	6.30		
3	Rušenje postojećih dotrajalih zidova kanala, betonskog korita kanala , L= 90m,(na dijelu od prvog pločastog propusta Pos1 do na kraj placa Ramovića). Ova stavka obuhvata i odvoz šuta do najbliže deponije.Obračun po m3.	m3	31.50		
	PRIPREMNI RADOVI			€	
II	ZEMLJANI RADOVI				

1	Masinski i rucni iskop zemlje (95% masinski i 5% rucno) za temelje oporaca pločastih propusta (Pos1 i Pos2) u zemljištu III i IV kategorije u prisustvu vode. Ova stavka obuhvata i iskop zemlje radi proširivanja svijetlog otvora pločastog propusta (Pos1). Dio zemlje iz iskopa odvesti sa gradilišta na deponiju do 3km, a dio sačuvati za zagrtanje temelja i oporaca. Obracun po m3.	m3	12.50		
2	Masinski i rucni iskop zemlje (95% masinski i 5% rucno) za temelje AB zidova i korita otvorenog kanala. u zemljištu III i IV kategorije u prisustvu vode. Ova stavka obuhvata i iskop zemlje na prvih 20m dionice kanala radi proširivanja svijetlog otvora AB otvorenog kanala. Dio zemlje iz iskopa odvesti sa gradilišta na deponiju do 3km, a dio sačuvati za zagrtanje temelja i oporaca. Obracun po m3.	m3	202.50		
3	Nabavka materijala i nasipanje iza oporaca i krila šljunkovito-pjeskovitim materijalom sa potrebnim nabijanjem. Obracun po m3.	m3	97.50		
4	Nasipanje u slojevima i planiranje zemlje iz iskopa oko AB kanala ,sa potrebnim nabijanjem. Obracun po m3.	m3	115.50		
	ZEMLJANI RADOVI			€	
III	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI				
1	Nabavka, transport materijala i Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja oporaca 60/50cm djelimično u zemlji a djelimično u dvostranoj oplati MB25. Obracun po m3.	m3	7.50		

2	Nabavka, transport materijala i Betoniranje armirano betonskih oporaca debljine, d= 25cm,MB30 u potrebnoj oplati. Obracun po m3.	m3	7.50		
3	Nabavka, transport i Betoniranje armirano-betonske kolovozne ploče d=20cm betonom MB30 za Pos1 i Pos2.Obracun po m3.	m3	5.00		
4	Nabavka, transport materijala i Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja 100/50cm za AB zidove u dužini od 20m u potrebnoj oplati MB25. Obracun po m3.	m3	10.00		
5	Nabavka,transport i ugradnja betona MB 30 u dvostranoj oplati za izradu AB zidova visine 2,0 u dužini od 20m.Uraditi prema priloženim detaljima iz tenderske dokumentacije. Obračun po m3.	m3	10.00		
6	Nabavka,transport i ugradnja betona MB 30 u dvostranoj oplati za izradu poda i zidova kanala, u dužini od 162m.Uraditi prema priloženim detaljima iz tenderske dokumentacije. Obračun po m3.	m3	111.00		
	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI			€	
IV	ARMIRACKI RADOVI				
1	Nabavka, transport, ispravljanje, sjecenje i postavljanje armature u svemu prema statickom proracunu I detaljima iz projekta (RA 400/500 i MA 500/560)				
		kg	3555.00		
	ARMIRACKI RADOVI			€	
REKAPITULACIJA - FAZA I					
I	PRIPREMNI RADOVI			€	
II	ZEMLJANI RADOVI			€	

III	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI			€	
IV	ARMIRACKI RADOVI			€	
	SVEGA			€	

VI Način plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana nakon završenih svih radova na rekonstrukciji AB kanala u Nedakusima.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

35 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 23.04.2019 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Potrebno je da ponuđač dostavi licencu projektanta i izvođača radova. Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 23.04.2019 godine u 10:00 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić