

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
 Broj 66-1/2019
 Datum 09.05.2019 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: javnenabavke@bijelopolje.co.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

☐ usluge

III Opis predmeta nabavke:

Izrada glavnog projekta ul.Rasadničke-M.Selimovića.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 10.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

PROJEKTNI ZADATAK

Za izradu Glavnog projekta ul.Rasadničke-M.Selimovića

1. C I L J

Cilj izrade Glavnog projekta je izgradnja ulice Rasadničke-M.Selimovića sa svom pratećom infrastrukturom.

2. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

Glavni projekat uraditi u svemu prema:

- Projektnom zadatku;
- Urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj br. 032-352-641-06/4-13/4 od 25.03.2019 godine.
- Uslovima priključenja prateće infrastrukture izdatih od strane nadležnih institucija.
- Postojećim uslovima na terenu.
- Važećim zakonskim regulativama, kao i važećim pravilnicima (opštim i posebnim) o izradi tehničke dokumentacije.
- Projekat uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata 064/17 od 06.10.2017 godine.

3. TEHNIČKI ELEMENTI

1. Izgradnju ulice projektovati u dužini od cca 700m, sa širinom saobraćajnice od 7,00m i jednostranim ili dvostranim trotoarom u zavisnosti od uslova koji su dati DUP-om, sa predhodnim snimanjem trase (izrada geodetskog elaborata).
2. Projektom predvidjeti izgradnju ulice sa svom pratećom infrastrukturom koji su sadržani u UTU-a.
3. Visinski ulice projektovati vodeći računa o visinskim kotama pristupnih ulica i ulazima u okolne objekte.
4. Obezbijediti pristup licima sa invaliditetom izgradnjom odgovarajućih rampi.
5. Raskrsnice ulice sa ostalim ulicama uraditi na način da se uklope u zatečeno stanje postojećih raskrsnica, uz minimalnu rekonstrukciju.
6. Projektom predvidjeti fleksibilnu kolovoznu konstrukciju, te zavisno od nivelacionog rješenja, kolovoznu konstrukciju riješiti posebno na dijelu postojećeg asfalta, a posebno na dijelu gdje se kolovozna konstrukcija gradi na novim potezima.
7. Osovine ulica obilježiti klinovima po poprečnim profilima, a po završetku projekta iste predati investitoru.
8. Projektovati saobraćajnu signalizaciju.
9. Projektovati instalaciju i opremu za osvetljavanje raskrsnice i trotoara (temelje stubova locirati pored pješačke staze kako bi se omogućio nesmetan prolazak pješaka) u skladu sa DUP-om Ciglane.

Prilikom izrade projektne dokumentacije, potrebno je komunicirati sa CEDISOM Bijelo Polje i poštovati njihove preporuke za vrstu, način i mjesto priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu. U sklopu ove faze projekta obavezno uraditi razrađen priključak na elektroenergetsku

mrežu.

10. Projektovati fekalne kanalizacije u skladu sa UTU-a i DUP-m za naselje Ciglane.

11. Projektovati atmosfersku kanalizaciju.

Projektovati zatvorene kanale sa dovoljnim brojem slivnika. Položaj kanala i slivnika prilagoditi nivelaciji saobraćajnice, susednih kolektora i uređenih površina.

Kanale i kanalsku armaturu projektovati od materijala poznatih proizvođača za koje posjeduju odgovarajuće ateste.

12. Projektovati TK instalacije u skladu sa DUP-om i prema priloženim uslovima od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

13. Uraditi protivpožarni elaborat shodno propisima za ovu vrstu objekata.

14. Uraditi elaborat zaštite na radu u skladu sa čl.7 Zakona o zaštiti na radu.

15. Uraditi elaborat eksproprijacije

4. SADRŽAJ PROJEKTA

Glavni projekat treba da sadrži sve tekstualne , numeričke i grafičke priloge u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije kao i Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

PROJEKAT SAOBRAĆAJA

1. Tekstualni dio: opšta dokumentacija, UT uslovi, projektni zadatak, tehnički izvještaj, detaljan tehnički opis za sve vrste radova.
2. Numerički dio: predmjer i predračun radova, tačke za obilježavanje trase, sve potrebne proračune
3. Grafički dio:
 - Geodetska podloga R 1:1000 u državnom koordinatnom sistemu sa poligonom mrežom i svim potrebnim kotama i koordinatama;
 - Situacioni plan R 1:1000;
 - Uzdužni profil R 1:100/1000;
 - Poprečne profile R 1:100;
 - Sve potrebne detalje;
 - Nivelacioni plan ulica i raskrsnica R1:250;
 - Raspored instalacija u poprečnom profilu R 1:50;
 - Sihron plan;
 - Detalje pruključaka na postojeće ulice;

PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE, SA POTREBNIM DETALJIMA

Projektant će u okviru Glavnog projekta trase obraditi poglavlje koje se odnosi na saobraćajnu signalizaciju i opremu. Projektant je dužan da se pridržava odredbi Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji („Sl.List CG” br. 32/14) i obradi sva potrebna rješenja koja se odnose na:

- Situacione planove za postavljanje saobraćajnih znakova sa svim potrebnim detaljima
- Situacione planove za obilježavanje oznaka na kolovozu sa svim potrebnim detaljima
- Situacione planove za postavljanje saobraćajne opreme (smjerokaza, zaštitnih odbojnih ograda, zaštitnih žičanih ograda) sa svim potrebnim detaljima
- Detaljne crteže za sve nestandardne elemente saobraćajne signalizacije i saobraćajno-tehničke opreme

-Saobraćajni znakovi

Saobraćajne znakove definisati po pitanju:

- dimenzija
- boje i kvaliteta retroreflektujućeg materijala za izradu lica znakova
- položaja simbola i natpisa
- veličine slova i natpisa
- položaja u odnosu na kolovoz puta

Na situacionom planu pored brojeva dati i slike svih saobraćajnih znakova u boji.

Potrebno je dati detalje ugrađivanja saobraćajnih znakova.

-Oznake na kolovozu

Pozicija svih oznaka na kolovozu mora biti nedvosmisleno definisana na situacionim planovima saobraćajne signalizacije i detaljima u pogodnoj razmjeri koji omogućavaju efikasnu realizaciju na terenu.

PROJEKAT ATMOSFERSKE KANALIZACIJE SA SVIM POTREBNIM DETALJIMA

PRORAČUNIMA

Projekat uraditi u skladu sa standardima iz ove oblasti, sa svim potrebnim tekstualnim, numeričkim i grafičkim podacima.

PROJEKAT INSTALACIJE VODOVODA SA SVIM POTREBNIM DETALJIMA I

PRORAČUNIMA

Projekat uraditi u skladu sa standardima iz ove oblasti, sa svim potrebnim tekstualnim, numeričkim i grafičkim podacima, poštujuće preporuke nadležnih institucija.

PROJEKAT INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE SA SVIM POTREBNIM

DETALJIMA I PRORAČUNIMA

Projekat uraditi u skladu sa standardima iz ove oblasti, sa svim potrebnim tekstualnim, numeričkim i grafičkim podacima, poštujuće preporuke nadležnih institucija.

PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE SA SVIM POTREBNIM

DETALJIMA, PRORAČUNIMA I OPISOM SA POSEBNO RAZRAĐENIM

PRIKLJUČKOM NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU

Projekat uraditi u skladu sa standardima iz ove oblasti, sa svim potrebnim tekstualnim, numeričkim i grafičkim podacima, poštujuće preporuke nadležnih institucija.

PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE SA SVIM POTREBNIM

DETALJIMA I PRORAČUNIMA

Projekat uraditi u skladu sa standardima iz ove oblasti, sa svim potrebnim tekstualnim, numeričkim i grafičkim podacima, poštujuće preporuke nadležnih institucija.

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Shodno članu 9 Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG" br.34/14) pri izradi tehničke dokumentacije projektant je dužan predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

ELABORAT PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekta. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG" br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list CG" br.26/10 i 48/15).

ELABORAT PARCELACIJE

Članom 13 stav 1 tačka 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Sl.list CG", br. 44/18), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborate parcelacije po planskom dokumentu, koji treba da bude ovjeren od nadležnogorgana.

ELABORAT EKSPROPRIJACIJE

Na osnovu situacionog plana trase sa ucrtanim pojasom eksproprijacije i odgovarajućim numeričkim podacima (koordinatama), uraditi Elaborat eksproprijacije shodno Zakonu o eksproprijaciji („Sl.list RCG” br.55/00 i 28/06 i „Sl.list CG” br.21/08) i Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list RCG” br.29/07 i „Sl.list CG” br. 32/11). Sastavni dio Elaborata je situacioni plan trase preklopljen sa katastarskim parcelama.

5. USLOVI OBRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Tokom rada projektant je dužan sarađivati sa Naručiocem i redovno ga obavještavati o napredovanju radova na projektu, odnosno o predviđenim tehničkim rješenjima i ukoliko se to od njega zatraži projektnu dokumentaciju staviti na uvid Naručiocu i postupiti po primjedbama i sugestijama datim od strane Naručioca. Projektant je dužan, da nakon revizije tehničke dokumentacije, ukloni sve eventualne nedostatke u roku koji odredi revident, kako bi se od strane revidenta dobilo pozitivno mišljenje.

Kako je projektni zadatak sastavni dio tenderske dokumentacije, ponuđač je dužan da pažljivo sagleda isti i uz prethodni obilazak predmetne lokacije i sagledavanja postojećeg stanja na terenu u ponuđenu cijenu uračuna izradu svih elaborata, podloga i pratećih faza koji nisu navedeni u ovom projektnom zadatku, a koji se tokom razrade pokažu potrebnim za izradu cjelovitog rješenja, kako bi projekat bio izrađen u skladu sa važećim zakonima iz ove oblasti i kao takav nakon pozitivnog izvještaja revizije sadržao svu dokumentaciju neophodnu za prijavu početka građenja objekta.

Glavni projekat uraditi u 5 (pet) primjeraka u analognoj formi i 7 (sedam) u digitalnoj.

VI Način plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana nakon izrade glavnog projekta ul.Rasadničke-M.Selimovića

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

20 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 15.05.2019 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

- **Privredno društvo odnosno ponuđač treba da posjeduje:**
 - Licence projektanta i izvođača radova za obavljanje građevinske djelatnosti(u skladu sa članom 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)
- **Privredno društvo tj.ponuđač, treba da ima zaposlenog inženjera za kojeg treba dostaviti:**
 - Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – građevinskog inženjera (saobraćajnog smjera)
 - Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – elektro inženjera
 - Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – građevinskog inženjera (hidrotehnički smjer)
 - Licencu odgovornog projektanta za izradu projekata/elaborata zaštite na radu
 - Licencu odgovornog projektanta za izradu projekata/elaborata zaštite od požara

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 15.05.2019 godine u 10:15 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić