

Naručilac Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
 Broj 59-1/1/2019
 Datum 14.06.2019 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu	
Naručilac: Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj	Lice/a za davanje informacija: Ćatović Zećo
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050/484-803	Faks: 050/484-802
E-mail adresa: Javnenabavke@bijelopolje.co.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Rekonstrukcija gradske česme

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 5.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

PREDMJER GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKOZANATSKIH RADOVA REKONSTRUKCIJE GRADSKE CESME U BIJELOM POLJU

I ZEMLJANI RADOVI I RUSENJE

1

Skidanje postojećih kamenih poprecnih zidica, sa odlaganjem kamena , koji se može koristiti za izradu završnog vijenca cesme (umjesto postojećeg betonskog)

m3 0.65 x =

2

Stemovanje betonskog vijenca cesme (koji je oblozen mermernim pločama) . U cijenu je obracunat I odvoz suta na deponiju
Obracun po m3.

m3 0.52 x =

3. Rucni Iskop zemlje za temelje novih zidica u zemlji IV kategorije
Objekat

m3 0.83 x =

4

Rucni Iskop zemlje radi prosirenja platoa ispred cesme sa planiranjem I ravnjanjem posteljice . Debljina iskopa je cca 20-30 cm.Zemlja iz iskopa se nasipa iza novog kamenog zida.

m2 2.50 x =

- 5 Nasipanje sloja sljunka ispod temelja zidica u sloju od 15 cm

m2 2.00 x =

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

II BETONSKI RADOVI

- 1 Betoniranje betonskih temelja MB20 d=40cm u dvostranoj oplati. Obracun po m3.

m3 0.83 x =

UKUPNO BETONSKI RADOVI

III ZIDARSKI RADOVI

1

Zidanje zidova od pritesanog kamena, sa nepravilnim (tipa kiklop) spojnicama. Zidovi su sa jednim licem d= 40 cm, zidani u cementnom malteru 1:3.Zid je dijelom polukruzni U cijenu je uracunato I fugovanje zidova ,(po uzoru postojećeg zida cesme)
Obracun po m3 zida

m3 0.83 x =

2

Poplocavanje platoa ispred cesme granitnim kockama 10/10/10 cm u pijesku d=10 cm, U svemu kao postojeće.U cijenu je uracunata nabavka pijeska I ostalog potrebnog materijala

m2 2.50 x =

3

Skidanje postojeće podloge platoa, od granitnih kcki 10/10/10 u pijesku, I njihovo ponovno postavljanje.U cijenu je uracunata nabavka pijeska I ostalog potrebnog materijala

m2 6.17 x =

4	Ciscenje postojećih zidova od prljevine i gljiva, peskarenjem	m2	5.10	X	=
---	---	----	------	---	---

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
IV KAMENOREZACKI RADOVI

1	Izrada i ugradnja novog kamenog vijenca cesme, koji se radi od tesanog kamena, spoljne obrade -pikovan. Vrsta kamena , kao postojeći zid, koji se uklanja, i koji se dijelom koristi za vijenac. Vijenac je dimenzije 0.65 x 20 cm, sa zakosenim ivicama , prema crtezu.	m3	0.52		
---	--	----	------	--	--

UKUPNO KAMENOREZACKI RADOVI

V STOLARSKI RADOVI

1	Izrad i ugradnja klupe, preko zida od kamena. Zid je dijelom polukružni, kao i daske . Klupa se radi od četiri paralelne daske , pričvršćene za kameni zid tiplovima. Daska se radi od arisa, pripremljenog i propisno zasticenog za spoljnu upotrebu. Oračun po m2	m2	2.3	x	=
---	---	----	-----	---	---

UKUPNO STOLARSKI RADOVI

VI HORTIKULTURA

1	Nabavka , transport i ugradnja, raznog sezonskog cvijeca oko cesme, sa svim pripremnim radnjama, nabavkom humusa i ostalog materijala	m2	5	x	=
---	---	----	---	---	---

2	Nabavka , transport i ugradnja, zbuastog rastinjaoko cesme, sa svim pripremnim radnjama, nabavkom humusa i ostalog materijala	m2	15	x	=
---	---	----	----	---	---

UKUPNO HORTIKULTURA

REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI		
II BETONSKI RADOVI		
III ZIDARSKI RADOVI		
IV KAMENOREZACKI RADOVI		
V STOLARSKI RADOVI		
VI HORTIKULTURA		
SVE UKUPNO GRADJEVINSKI I GRADJEVINSO ZANATSKI RADOVI		

Predmjer radova vodovoda i kanalizacije za rekonstrukcije gradske česme 13 Jul na lokaciji u ulici Tomaša Žižića.

1. Nabavka, transport i ugradnja slavine za česmu
Na postojeću instalaciju. Česma je bastenska
Mesingana, sa sa automatskim zatvaranjem vode
(otvaranje česme na pritisak)

Obračun po komadu ugrađene česme

Kom 1 x Pregled postojećih instalacija vodovoda i
Kanalizacije, ciscenje i eventualna popravka.

Pausalno..... e

UKUPNO: _____ eura

3.2. PREDMJER ELEKTRO RADOVA

1. Ručni iskop zemlje za izradu temelja za stub spoljnog
osvjetljenja, sa odvozom zemlje na deponiju.
Dimenzije iskopa su $(0,6 \times 0,6 \times 0,7 \text{ m}) \times 1,25 = 0,32 \text{ m}^3$.

kom 1 x =

2. Izrada betonskog temelja u oplati, za stub. Dimenzije
temelja su $0,6 \times 0,6 \times 0,7 \text{ m}$ izrađenog od betona
MB-20. Stavkom je obuhvaćena isporuka materijala
i izrada temelja, nabavka i ugradnja juvidur cijevi
prečnika 75 mm za prolaz kablova kroz temelj stuba,
dužine 0,8 m (dva komada po stubu), ugradnja
ankera za montažu stuba i ugradnja 3 m po temelju
trake Fe-Zn 25x4 mm. Računato komplet po
urađenom betonskom temelju stuba.

kom 1 x =

3. Ručni iskop rova dubine 0,8 m sa zatrpavanjem nakon
polaganja kablova uz nabijanje zemlje u slojevima
po 20 cm. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva
podzemnih instalacija. Komplet sa odvodom viška
zemlje ba deponiju.

m3 2,0 x =

4. Postavljanje dva sloja pijeska na dno rova od po
10 cm, između kojih će biti položeni kablovi.

m3 0,4 x =

5. Isporuka i ugradnja dvoslojne cijevi HDPE Ø75 mm.

	m	10 x	=
6. Isporuka i polaganje PVC trake za upozorenje sa natpisom "EE kabl, opasno po život". Traka se polaže cijelom dužinom rova na 20 cm ispod gornje površine.			
	m	10 x	=
7. Nabavka, transport i ugradnja betonskih stubića sa mesinganom pločom za obilježavanje trase kabla za regulisane terene.			
	kom	3 x	=
8. Isporuka materijala i izrada napojnog voda od temelja postojećeg stuba do novog temelja, kablom tipa PP00 4x10 mm ² . Kabal položiti u zemlju kroz HDPE cijev. Komplet sa povezivanjem.			
	m	12 x	=
9. Isporuka i ugradnja kabla GG/J 3x1,5 mm ² za izradu spojne veze između priključne ploče stuba i reflektora. Dužina kabla po reflektoru iznosi 8 m.			
	kom	2 x	=
10. Nabavka, transport i montaža termosupljajuće kablovske završnice za kabal na stubu.			
	kom	2 x	=
11. Isporuka i polaganje u rov trake Fe-Zn 25x4 mm. Komplet sa povezivanjem stuba javne rasvjete na uzemljivač i povezivanjem sa postojećim uzemljivačem ukrsnim komadima.			
	m	8 x	=
12. Demontaža postojećeg stuba javne rasvjete, čišćenje stuba, kugle i predspojnog uređaja, te montaža stuba sa svjetiljicom na novi temelj.			
	kom	1 x	=
13. Demontaža postojeće priključne ploče u stubu te isporuka i ugradnja nove priključne ploče za četvorožilni kabal i dva osigurača FRA-16/6A.			
	kom	1 x	=

14. Isporuka i postavljanje nedostajućeg poklopca na stubu javne rasvjete.

kom 1 x =

15. Isporuka materijala i izrada čeličnog nosača za dva reflektora na stubu javne rasvjete i fiksiranje pri vrhu stuba. Nosač izraditi od kutijastog profila 50x50 mm dužine jedan metar. Komplet sa farbanjem dva puta temeljnom i završnom bojom.

kom 1 x =

16. Isporuka i ugradna reflektora NEOS LED 2, proizvodnje "Minel Schreder" ili sličan drugog proizvođača. Reflektor je opremljen optičkim blokom sa LED light modulima LensoFlex2, sa 64 LED diode neutralne boje (4100°K), ukupne snage 71W, struja 350 mA. Reflektor je izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, stepena zaptivenosti IP-66, otpornosti na udar (staklo) IK-08.

kom 1 x =

17. Isporuka i ugradna reflektora NEOS LED 2, proizvodnje "Minel Schreder" ili sličan drugog proizvođača. Reflektor je opremljen optičkim blokom sa LED light modulima LensoFlex2, sa 48 LED diode neutralne boje (4100°K), ukupne snage 54W, struja 350 mA. Reflektor je izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, stepena zaptivenosti IP-66, otpornosti na udar (staklo) IK-08.

kom 1 x =

18. Izvršiti sve potrebne provjere i ispitivanja električne instalacije u skladu sa poglavljem 2.3. ovog projekta (Program kontrole i osiguranje kvaliteta), i izdavanje atesta o rezultatima mjerenja od ovlaštene firme.

Paušalno

SVEGA:

VI Način plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana nakon završenih svih radova na rekonstrukciji gradske česme.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

U roku od 15 dana nakon zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:☐ najniža ponuđena cijenabroj bodova **IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 24.06.2019 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj ul.Slobode Bijelo Polje.

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj ul.Slobode Bijelo Polje.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Potrebno je da ponuđač tj.privredno društvo, pravno lice treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova i zaposlenog odgovornog inženjera građevine ili arhitekture i odgovornog inženjera za izvođenje radova elektroinstalacija jake struje.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 24.06.2019 godine u 10:15 sati, u prostorijama Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac.

Službenik za javne nabavke
Ćatović Zećo

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Dejan Luković

MEMORANDUM PONUĐAČA

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

MP