

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
 Broj 154-1/2019
 Datum 25.11.2019 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Ćatović Zećo
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: javnenabavke@bijelopolje.co.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izvođenje radova na ugradnji punionice za električna vozila u Bijelom Polju.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 8.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

PREDMJER RADOVA I MATERIJALA

Namjena objekta: E-punionice za električna vozila
Mjesto: Bijelo Polje

Investitor: Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje

Poz. Br.	Opis pozicije	Jed. Mjere	Količina	Cijena	Iznos (€)
I.	Punjač električnih vozila na lokaciji br.1				
	Lokacija: Ul. Slobode na kat.parceli br. 1074 uz zgradu Opštine B.Polje				
1.	A) GRAĐEVINSKI RADOVI Označavanje trase podzemnog napojnog kabla od postojećeg NKRO-4 uz zgradu opštine B.Polje do planiranog merno razvodnog ormana MRO i ormana za napajanje električnih automobila, prema projektu i prema prethodno pribavljenim saglasnostima.	pauš.	1		
2.	Sječenje i razbijanje betonskih i asfaltnih površina (trotoara, ivičnjaka, kolovozne konstrukcije i sl) debljine 0,15m i širine 0,4m u cilju priprema za ručni iskop kablovskog rova za polaganje napojnog kabla. Pozicijom obuhvatiti odvoz šuta na deponiju. Ručni iskop kablovskog rova, nakon obavljenog sječenja i razbijanja obuhvaćen je stavkom br. 3. Sve komplet računato po dužnom metru kablovskog kanala.	met.	30.0		
3.	Demontaža i ponovno postavljanje betonskih behaton ploča, duž trase na trotoarima u širini oko 60cm. Sve komplet sa popravkama oštećenih mjesta	met.	10.0		
4.	Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, prosječne širine 0,4m i dubine 0,8m za polaganje napojnog kabla, od NKRO-4 do MRO i GRO smješten u kućištu punjača el. automobila. Ukupna dužina kablovskog rova za polaganje napojnog kabla je 30m. Kategorija zemljišta je procijenjena i podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa	m3	10.0		

5.	Isporuka i posipanje u predhodno iskopanom kablovskom rovu dva sloja od po 10 cm pijeska za formiranje posteljice kabla iz pozicije 4. Pijesak se polaže cijelom širinom rova. Ukupna dužina kablovskog rova za polaganje pijeska iznosi 20m	m3	3.0		
6.	Isporuka i polaganje tvrdog energetskog, gibljivog, dvoslojnog, unutra glatkog HDPE crijeva, crvene boje prečnika 72mm, za provlačenje napojnog kabla	met.	30.0		
7.	Zatrpavanje kablovskog rova iz pozicije 4. nakon polaganja energetskog NN kabla i č.pocinkovane trake sa materijalom iz iskopa. Sve ukupno po dužnom metru.	met.	25.0		
8.	Izrada betonskog postolja za postavljanje MRO dimenzija 1,0x0,5x0,4. Sve komplet sa oplatama i iskopom zemljišta	kom.	1.0		
9.	Dovođenje u prvobitno stanje betonskih i asfaltnih površina iz poz. 4. nakon polaganja kabla, zatrpavanja rova i tamponiranja. Procenjena dužina trase na kojoj je potrebno dovođenje u prvobitno stanje isečenih i razbijenih betonskih i asfaltnih površina iznosi 25m.	m2	12.0		
10.	Isporuka i ugradnja oznaka za obelježavanje ukrštanja 1kV napojnog kabla , sa drugim podzemnim instalacijama na regulisanom terenu.	kom.	2.0		
11.	Građevinski radovi na formiranju platoa za parking 2 automobila, površine 30m2. Komplet sa obelježavanjem i postavljanjem znakova sa uputstvom za korisnike.	kpl.	1.0		
12.	Napomena: U okviru građevinskih radova maksimalno koristiti postojeće kablovske šahte i već položena slobodna kablovska crijeva/cijevi.				
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI					

	A:				
1.	<u>B) ELEKTROMONTAŽNI RADOVI</u> Isporuka, transport i polaganje napojnog elektroenergetskog kabla tip. XPOO 4x35 mm ² . Kabal se polaže od postojećeg NKRO-4 do mjerno razvodnog ormara i KRO u kućištu punjača el. automobila u već pripremljeni rov, kroz zaštitna HDPE crijeva. Pozicija obuhvata izrada kablovske glave, povezivanje na krajevima i puštanje pod napon.	met.	35.0		
2.	Isporuka i polaganje trake za zaštitno uzemljenje. Traka FeZn 25x4mm se polaže u kablovski rov duž trase od od NKRO-4 do punjača. Sve komplet sa ukrsnim komadima za prolazne trake.	met.	35.0		
3.	Isporuka i polaganje polietilenske pozor trake crvene boje sa oznakom "pažnja-energetski kabal" Traka se polaže na 20cm od površine zemlje.	kg	2.0		
4.	Isporuka, montaža i povezivanje, vanjskog slobodnostojećeg mjerno razvodnog ormara MRO, izrađen u kućištu od armiranog poliestera, sa vratima i bravom za zaključavanje, u stepenu zaštite "IP 55" kompletiran sa tipskim postoljem, kapom i žaluzinama za antikondezacionu ventilaciju. U ormaru se ugrađuje slijedeća oprema: I cjelina: 1 kom. Kompaktni prekidač-sklopka, 125A, 500V, trolpolni, 2-položajni "0-1".				
	1 kom. Odvodnici prenapona, 3P, OP1kV, 25kA 1 kom. Automatski zaštitni prekidač C20, 3P, 10kA 3 kom. Strujni mjerni transformator 100/5A, klase 0,5 snage 10VA				

	1 kom. Brojilo el. Eneigije, multifunkcijsko dvotarifno, trosistematsko, poluindirektno 5(10)A, 3x230/400V Kwh+kvArh+max+MTK DLMS 1 kom. Mjerna letva sa naponskim i strujnim stezaljkama i plesiglas poklopcem sa mogućnošću plombiranja. II cjelina: 1 kom. Kompaktni troplni nožasti osigurači u pvc kućištu-horizontalni, sa ručkom za isključenje- drišeri 3P, 125/80A, 500V :hager ili ekv. Paušalno, ostali materijal potreban za šemiranje ormara, kao što su: Cu šine, toploskupljajući bužir, P/F profodnici, kablovske papučice, potporni izolatori, vijci i navrtke i sl. Sve komplet:	kom.	1.0		
5.	Isporučka i polaganje mrežnog kabla F/UTP cat.7. Kabal se polaže od punjača za električna vozila do RACK ormara u zgradi Opštine, jednim dijelom kroz kablovski kanal a drugim dijelom po zidu ispod maltera, uvučen u zaštitno pvc crijevo. Sve komplet povezano i puštano u ispravan rad, računajući i kablovske završnice.	met.	70.0		
	Ukupno elektromontažni radovi:				
C.	El. Mjerenja i atesti				
	Kontrola izvedenih radova, ispitivanje i el.mjerenja, sa izdavanjem odgovarajućih atesta.	pauš.	1.0		
D.	Geodetsko snimanje Geodetski snimanje trase kablova sa ucrtavanjem u	pauš.	1.0		

	planove.				
	REKAPITULACIJA 1:				
	A. Građevinski radovi B. Elektromontažni radovi..... C. El. Mjerenja i atesti..... D) Geodetsko snimanje trase kablova				
	U K U P N O:				
	Porez(PDV 21)				
	SVE UKUPNO PUNJAČ EL. VOZILA NA LOKACIJI br.1:				

VI Način plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana nakon završenih svih radova na ugradnji punionice za električna vozila u Bijelom Polju

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

10 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 29.11.2019 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Potrebno je da ponuđač dostavi licencu projektanta i izvođača radova.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 29.11.2019 godine u 10:15 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Ćatović Zećo

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić

MEMORANDUM PONUĐAČA

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P