



CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za ruralni i održivi
razvoj
Adresa: Nedeljka Merdovića bb
Bijelo Polje
Telefon: +382(0)50/484-805
www.bijelopolje.co.me

Up.broj: . 09/4-322/20-3335/2-46
Bijelo Polje, 15.07.2020.godine

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, u postupku sprovedenom po zahtjevu Uprave javnih radova iz Podgorice, Novaka Miloševa, br.18, u predmetu davanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Žičare sa pratećim sadržajima „Đalovića pećina“, opština Bijelo Polje, na osnovu 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.16/19), člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore“, br. 75/18) i članova 18 i 46 ZUP-a (“Sl.list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), d o ñ o s i

R J E Š E N J E

1 – DAJE SE SAGLASNOST na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Žičare sa pratećim sadržajima “Đalovića pećina”, lokacija 2 - KO Srednje Brdo, kat. parcele br.340, 341,342, 345, 347 i djelovi kat. parcela br.339, 348 i 344 lokacija 4 - KO Korita - dio kat.parcele br. 1294, opština Bijelo Polje. Elaborat je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore“, br. 75/18).

2. – Nalaže se odgovornom licu u Upravi javnih radova iz Podgorice, da poslove na izgradnji **Žičare sa pratećim sadržajima “Đalovića pećina”**, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrdjenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu iz tačke 1 ovog rješenja a koje se odnose na:

Mjere zaštite vazduha

- Tokom izgradnje na lokaciji kompleksa će se uvesti odgovarajuće mjere kontrole i upravljanja kako bi se kontrolisala emisija prašine. Građevinske operacije će se tako definisati da nema nepotrebnih kretanja materijala i opreme koji su potencijalni izvori stvaranja prašine. Uopšteno, mjere ublažavanja će se sprovesti gdje je to god moguće praktično izvesti:
- Uklanjanje nagomilanog materijala;
- Upravljanje emisijom prašine tokom iskopa;
- Čišćenje lokacije, poravnavanje i upravljanje otpadnim materijalom;
- Pokrivanje materijala na kamionima pri odvoženju
- Vizuelna kontrola emisije zagađivača iz pogonske opreme i građevinskih vozila

Mjere zaštite zemljišta

- Aktivnosti koje će se obavljati na lokaciji tokom izgradnje dovodiće do oštećenja tla.
- Vršiče sestalna kontrola eventualnog iscurivanja ulja i goriva iz mašina koje rade na ovom projektu.
- Građevinski otpad će se predavati ovlašćenom sakupljaču.
- Sav komunalni otpad koji se javlja se sakuplja u korpama/kontejnerima i redovno odvozi na gradsku deponiju.

Mjere zaštite od buke

- Da bi se minimizirao uticaj buke tokom izvođenja radova, izvršiče se izbor građevinske opreme sa dobrim akustičnim karakteristikama;
- Tokom funkcionisanja projekta ne predviđaju se posebne mjere zaštite od buke.

