

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije  
Broj 64-1/2018  
Datum 11.07.2018 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: bpolje@t-com.me	Internet stranica: nema

**II Predmet nabavke:**

radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

Izgradnja AB zida na klizištu u ul.III Sandžačke brigade (ispod kuće Peroševića).

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 12.000,00 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

**PREDMJER RADOVA**

I=20,0m

Potporni zid u ul. III Sandžake brigade

Red.br.	OPIS RADOVA	Jed.mjere	Količina	Cijena	Ukupno
ZEMLJANI RADOVI					

**Opšti opis:**

Sva otkopavanja izvršiti tačno do visina predviđenih projektom, sasvim pravilno i horizontalno. Jedinične cijene utvrditi za III., IV kategoriju zemljišta. Sva razupiranja i podupiranja zemlje i crpljenja eventualne povremene podzemne i oborinske vode su obaveza izvodjača bez posebne naknade. Prije početka zemljanih radova , izvodjač je dužan da očisti teren, a zatim da kočevima tačno obilježi objekat na terenu i da sa predstavnikom investitora snimi visinske postojeće kote u svim pravcima, koje upisane u gradjevinsku knjigu služe za obračun kopanja zemlje.

Izrada stopa ne smije da počne dok nadzorni organ ne pregleda i primi iskopane rovove i unese ih u gradjevinsku knjigu. Obračun iskopanog materijala vrši se na osnovu uraslog terena, što mora odgovarati i odvozu zemlje, faktor rastresitosti nije uračunat. Obračun viška radova, odnosno manjka izvršiće se po već ponuđenim cenama, dok se eventualno nova vrsta radova obračunava po prethodno dogovorenoj cijeni između investitora i izvođača, a prije samog izvođenja. Ovaj opšti opis obavezan je za sve pozicije zemljanih radova.

1	Rušenje oštećenog trotora i asfalta . Šut odvesni do najbliže deponije. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	80.00		
2	Ručni i mašinski iskop tla u zemljištu III, IV kat. za temelj zida , sa odlaganjem materijala sa strane radi nasipanja iza novoizgrađenog zida. Obračun po m <sup>3</sup> .  IV i III kategorija	m <sup>3</sup>	141.00		
3	Nabavka,transport i nasipanje pogodnog materijala (ibrelauf) iz pozajmišta, iza zida. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	75.00		
4	Nasipanje i planiranje zemlje iz iskopa iza potpornog zida. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	52.00		
4	Nasipanje , transport i ugradnja tampon sloja debljine 15cm, ispod temelja zida. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	8.50		
<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI</b>					
<b>BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI</b>					

Opšti opis:

Cement upotrebljen za ove radove mora biti potpuno svjež i donešen na gradilište u originalnim vrećama. Cement se na gradilištu mora čuvati u prostorijama dobro zaštićenim od vode i vlage, prema uputstvima i propisima za beton i armirani beton. Svi betonski i armirano betonski radovi moraju se izvoditi prema opisima i statičkom proračunu i propisima za armirani beton. Šljunak za spravljanje betona mora biti rječni, sasvim čist od gline i mulja, a granuliran prema propisima za predvidjenu marku betona. Sve konstrukcije od betona moraju biti od marke betona predvidjene tenderskom dokumentacijom.

Armatura mora biti dobro očišćena od rdje, blata i kreča, a savijena i dimenzionisana tačno prema detaljima. Pri betoniranju, beton se mora dobro nabijati, tako da popuni sve prostore izmedju armature i oplate i dobro obavije cijelu armaturu. Nikakvo betoniranje ne smije se početi prije nego što odgovorno lice ne pregleda armaturu. Po izvršenom betoniranju, u slučaju žega, beton pokriti džakovima i daskama i održavati u vlažnom stanju najmanje 7 dana polivanjem vodom, koje mora biti često ako je konstrukcija izložena suncu i ako je velika toplota. Skidanje oplate može se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica. Armatura svakog elementa sa uzengijama mora biti potpuno vezana. Isto to je obavezno i za serklaže.

U slučaju izmjene statičkog računa radi jačeg, ili slabijeg terena no što je predvidjeno, izvodjač je dužan izvesti fundiranje u svemu po naknadnom statičkom proračunu, ali obračunače se stvarno izvršena kubatura po pogodbenim cijenama u datim pozicijama bez ikakvih prava na reklamacije. U slučaju konstruktivnih promjena ili izmjena, izvodjač je dužan takodje sve izvesti prema naknadnom statičkom računu i detaljima, a bez prava na promjenu cijena, već se plaća prema izvršenim količinama i pogodbenim cijenama, izuzev ako za takav rad ne postoji tačka u predračunu. Oplata i podupirači za sve betonske i armirano betonske radove ne plaćaju se posebno, već su obuhvaćeni cijenom betona. Sva oplata za betonske radove mora biti tačno i precizno izradjena prema nacrtima i detaljima. Ispravnost horizontalnog i vertikalnog položaja oplate, kao i osovine stubova moraju biti provjerene i instrumentima od strane izvodjača.

Podupirače treba dati u dovoljnem broju, tako da je izradjena oplata sposobna da podnese teret od betona bez sleganja, ili izvijanja u ma kom pravcu. Ukrucenje podupirača treba izvršiti u oba pravca. Unutrašnja strana oplate mora biti ravno izradjena. Ne smiju se za jednu površinu upotrebiti daske različite debljine. Oplata mora biti tako postavljena da se može lako i bez potresa skidati. Podupirači se ne smiju postavljati direktno na teren, već se ispod njih moraju postaviti talpe od 4 cm debljine. Drvena gradja upotrebljena za oplatu mora odgovarati postojećim tehničkim propisima za drvene konstrukcije, a dimenzije statičkom proračunu. Potrebna skela za betonske grede ne plaća se posebno, već je uračunata u cijnu betona. Krojenje oplate i podupirača kao i izradu skela mora vršiti stručno i iskusno lice. Ovaj opis važi za sve pozicije betonskih i armirano betonskih radova.

Opšti opis: Za armiranje upotrebiće se čelik predviđen statičkim proračunom, a u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani beton. Armaturu očistiti od rde i prijavštine, ispraviti je, isjeći, saviti i montirati u svemu prema statičkom proračunu, detaljima i uputstvu nadzornog organa. Sva podeona gvožđa i uzengije vezati za glavnu armatutu paljenom žicom 1,4 mm. Prijem postavljene armature izvršiće nadzorni organ i to će potvrditi kroz građevinski dnevnik prije betoniranja. Obračun armature izvršiti po kg, računajući sa teoretskim težinama i dužinama prema statičkom proračunu i detaljima bez obzira na složenost armature. Jediničnom cijenom obuhvatiti sledeće: betonski čelik sa otpatkom, žicu za vezivanje, podmetače, spoljni i unutrašnji transport, radnu skelu za armirače, alat, rad, režiju, zarade, i sve ostale dažbine izvođača prema Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova.

1	Nabavka,transport i ugradnja betona MB 25 u dvostranoj oplati za temeljne stope,dimenzija 235/60cmu svemu prema priloženim detaljima. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	29.00		
---	---	----------------	-------	--	--

	Nabavka,transport i ugradnja betona MB 30 u odgovarajućoj dvostranoj oplati za AB zid . Zid se radi kampadno, betoniranje naizmjenično.Debljina zida 30 cm u krungi a 40cm u spojnici sa temeljom, prosječne visine 300cm .Iz razloga što su pretpostavljeni geomehanički parametri tla, moguća je korekcija dimenzija zida, nakon pregleda tla prilikom iskopa za temelje potpornog zida. (Za građevinsku knjigu uzeće se u obzir količina ugrađenog betona urađenog zida na licu mjesta). Obračun po m <sup>3</sup> .			
2		m <sup>3</sup>	21.00	
3.	Nabavka,transport i ugradnja betona MB 30 za izradu trotoara iza zida do ulice prosječne debljine 12,0cm u širini od 2,0m.Ova stavka obuhvata i armiranje sa Q188 (Za građevinsku knjigu uzeće se u obzir količina ugrađenog betona urađenog na licu mjesta). Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	10.00	
4	Nabavka,transport,sječenje i postavljanje armature( temelji ,zid) u svemu prema priloženim detaljima armature.  MA 500/560 , RA 400/500 Obračun po kg.	kg	3100.00	
	<b>UKUPNO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI</b>			

#### OSTALI RADOVI

1.	Nabavka i ugradnja "barbakana" cijevi Ø 50, kroz presjek potpornog zida po sistemu "cik -cak" na svakih 50cm. Obračun po kom .	kom	50.00		
	<b>UKUPNO OSTALI RADOVI</b>				
<b>RE KAPITULACIJA</b>					

1	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
2	<b>BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI</b>				
3	<b>OSTALI RADOVI</b>				
	<b>UKUPNO</b>				

## **VI Način plaćanja**

Nakon završenih svih radova na izgradnji AB zida na klizištu u ul.III Sandžačke brigade (ispod kuće Peroševića).

## **VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

20 dana od dana zaključivanja ugovora

## **VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

## **IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 20.07.2018 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

## **X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

## **XI Druge informacije**

Ponuđač je potrebno da dostavi licencu projektanta i izvođača radova (građevinski i građevinsko zanatski radovi).

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 20.07.2018 godine u 10:15 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke  
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca  
Milanko Minić