

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
 Broj 33-1/1/2018
 Datum 04.06.2018 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

ZAHTEJ ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: bpolje@t-com.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Nastavak radova na izgradnji vodovoda Medanovići 2

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.500,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije**PREDMJER RADOVA
ZA REZERVOAR SA ZATVARAČNICOM**

A. PRIPREMNI RADOVI					
r.b.	opis pozicije	j.mj.	količina	cijena	Iznos
1.	Prenošenje elemenata projekta na teren. Obračun paušalno				
		Pauš.	1.00		
2.	Rasčišćavanje od gustog rastinja i grubo ravnanje terena na kojem se planiraju izvoditi radovi . Površina objekta oko 200 m ² Obračun paušalno				
		Pauš.	1.00		
3.	Probijanje i pročišćavanje prilaznog puta sa postojećeg puta do lokacije rezervoara. Dužina novog puta je 200m. Trasa puta je sa serpentinama i 4 krivine. Ova stavka također obuhvata i popravku postojećeg prilaznog puta i krivina. Obračun m3.				
		m3.	630.00		
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI					

B. ZEMLJANI RADOVI

r.b.	opis pozicije	j.mj.	Količina	cijena	Iznos
1.	Iskop građevinske jame za rezervoar. Iskopi se obavljaju u materijalu nađene kategorije (procjena je da je uglavnom III, IV i V kategorija) zbog čega je prije izrade ponude za izvođenje radova potrebno obići teren i upoznati se sa uslovima. Kategorija terena i uslovi rada neće uticati na izmjenu jedinične cijene tokom izvođenja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun od m³ uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odba-civanje materijala od iskopa sa strane na dovoljnu udaljenost od ivice iskopa kako isti ne bi ometao komunikacije uz jamu neophodne za sve faze radova. Iskopi se obavljaju u širokom otkopu. Dubina iskopa do 4,00 m				
		m ³	145,0		
2.	Dodatni iskop u širokom otkopu za spuštanje dna zatvaračnice . Iskopi se obavljaju u materijalu nađene kategorije (procjena je da je uglavnom III IV i V kategorija) zbog čega je prije izrade ponude za izvođenje radova potrebno obići teren i upoznati se sa uslovima. Kategorija terena i uslovi rada neće uticati na izmjenu jedinične cijene tokom izvođenja.				

	Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun od m³ uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa sa jedne strane na dovoljnu udaljenost od ivice rova kako isti ne bi ometao komunikacije uz rov neophodne za sve faze montaže. Dodatna dubina iskopa 0,15 do 0,25 m Širina rova 3,60m				
		m ³	2.50		
4.	Ručno zatrpavanje komore i zatvaračnice sitnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom oko spoljnjih zidova i na ploči u sloju prosječno debelom: oko zidova 80 cm. na ploči 40 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćena nabavka, transport i ugrađivanje zemlje. Obračun od m³ kvalitetno napravljenog zaštitnog sloja za izolaciju.				
		m ³	31.00		
5.	Zatrpavanje rezervoara i zatvaračnice materijalom iz iskopa. Obračun od m³				
		m ³	65.50		
UKUPNO Z E M L J A N I R A D O V I					

C. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

r.b.	opis pozicije	j.mj.	Količina	cijena	iznos
1.	Nabavka transport i ugradnja nabijenog betona marke MB 20 u ploči za izravnanje ispod komore debljine 5,0 cm. Obračun od m ² .				
		m ²	72.00		
2.	Nabavka transport i ugradnja hidrotehničkog nabijenog i armiranog betona marke MB 30 u podnoj ploči komore, podnoj ploči i temeljima u zatvaračnici Betoniranje se vrši u svemu prema detaljima projekta. Jediničnom cijenom obu-hvaćen sav potreban rad materijal i njega betona. Obračun od m ³ izvedenog dna				
		m ³	30.00		
3.	Nabavka transport i ugradnja hidrotehničkog armiranog betona marke MB 30 u strane komore, vertikalne vute. Stubove i serklaže zatvaračnice. Debljina betona strana je 20 - 30 cm. Betoniranje se vrši u svemu prema detaljima projekta. Jediničnom cijenom obu-hvaćen sav potreban rad i materijal, kao i oplata i njega betona. Obračun od m ³ izvedenih strana i stubova.				
		m ³	23.00		
4.	Nabavka transport i ugradnja armiranog betona marke MB 30 u pokrovnu ploču komore i zatvaračnice				

	Debljina betona pokrovnih ploča je 15 i 20 cm. Betoniranje se vrši u svemu prema detaljima projekta. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal, kao i oplata i njega betona. Obračun od m ³ izvedene pokrovne ploče.				
		m ³	9.50		
5.	Izrada ankera u zatvaračnicu od nabijenog betona MB 30. Betoniranje se vrši u svemu prema detaljima projekta. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal, potrebna oplata i njega betona. Prosječne dimenzije anker bloka su 30 x30 x35 cm Obračun od komada izvedenog anker bloka.				
		Kom	6,00		
6.	Izrada otvora u podnoj ploči za oticanje procjednih voda. Otvor je prečnika min. 50 mm. Ispod je produbljenje 30 x 30 x 30 cm ispunjeno krupnim kamenom. Obračun od komada				
		Kom	1,00		
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI					

D. ARMIRACKI RADOVI

r.b.	opis pozicije	j.mj.	Količina	cijena	Iznos
1.	Nabavka, transport, rezanje, savijanje i ugrđjivanje rebraste armature RA 400/500 Obračun od kg ugrđjenog rebrastog betonskog željeza. Prema dokaznicama mjera.				

		kg	964.50		
2.	Nabavka, transport, rezanje i ugrađivanje armaturnih mreža MAG500/560 Obračun od kg ugrađjene armaturne mreže. Prema dokaznicama mjera.				
2.1	Mreža R – 221	kg	135.00		
2.2	Mreža Q – 221	kg	91.00		
2.3	Mreža Q – 335	kg	1100.00		
2.4	Mreža Q – 524	kg	120.00		
UKUPNO ARMIRACKI RADOVI					

E. ZIDARSKI RADOVI					
r.b.	opis pozicije	j.mj.	Količina	cijena	iznos
1.	Nabavka transport i ugradnja betonskih blokova u zidove zatvaračnice Debljina zida 20 cm. Zidanje se vrši u svemu prema detaljima projekta. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad materijal . Obračun od m ³ izvedenog zida.				
		m ³	5.50		
2.	Malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina sa produžnocementnim malterom. Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna skela. Obračun od m ²				
		m ²	35.30		

3.	Malterisanje spoljnjih fasadnih zidova i simsa zatvaračnice sa cementnim malterom. Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna skela. Obračun od m ²				
		m ²	37.50		
4.	Malterisanje dna i strana komore cementnim malterom razmjere 1:2 sa glačanjem do crnog sjaja. Mjesto malterisanja cementnim malterom može se primijeniti neko drugo sredstvo za postizanja vododrživosti atestirano i dozvoljeno za vodu za piće. Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna skela. Obračun od m ² .				
		m ²	101.00		
5.	Krečenje svih zidnih i plafonskih površina u zatvaračnici sa jupolom u bijelom tonu. Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna skela. Obračun od m ²				
		m ²	121.00		
6.	Krečenje fasade zatvaračnice (tri premaza) HDF – om. Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna skela Obračun od m ² (				
		m ²	36.00		
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI					

F. O S T A L I R A D O V I

r.b.	opis pozicije	j.mj.	količina	cijena	iznos
------	---------------	-------	----------	--------	-------

1.	Izrada hidroizolacije na zidovima komore i zatvaračnice od dva premaza bitumenom i sloja kondora. Obračun od m ²				
		m2	85.75		
2.	Izrada hidroizolacije na pokrovnim pločama komore i zatvaračnice od premaza bitumenom i dva sloja kondorom. Obračun od m ²				
		m2	62.50		
3.	Izrada ograde oko rezervoara od 8 redova bodljikave žice (6 horizontalna i 2 unakrsna) na betonskim stubovima 10 x 10 x 220 cm, na osovinskom razmaku 300 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen i temelj 30x30x30 cm, iskop i beton. Obračun od m ¹				
		m1	94.00		
4.	Izrada vrata na zatvaračnici od crne bravarije sa uređajem za zatvaranje i zaključavanje. Vrata su dimenzija 70 x 200 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćeno i antikorozijska zaštita i farbanje. Obračun od komada ugrađenih vrata.				
		Kom	1,00		
5.	Izrada kapije od crne bravarije sa nosećim stubovima uređajem za zaključavanje. Kapija je dimenzija 70 x 170 cm.				

	Jediničnom cijenom obuhvaćeno i antikoroziona zaštita i farbanje. Obračun od komada ugrađene kapije.				
		Kom	1.00		
6.	Izrada ventilacije na komori rezervoara prečnika 100 mm sa ventilacionom kapom prema detalju iz projekta. Obračun od komada ugrađene ventilacije.				
		Kom	2.00		
7.	Nabavka i ugradnja livenoželjeznih penjalica. Obračun od komada ugrađene penjalice.				
		Kom	15.00		
8.	Ispitivanje na vododrživost vodne komore rezervoara. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Nakon dokazane vododrživosti obračunavat radove za vododrživost komore. Obračun paušalno				
		Pauš.	1.00		
9.	Dezinfekcija i ispiranje uspješno izvedenog rezervoara i cjevovoda u zatvaračnici . Dezinfekcija se vrši dezinfekcionim sredstvom po nalogu lokalne sanitarne inspekcije ili J.P. " Vodovod i kanalizacija " Bijelo Polje. Sanitarna ispravnost se dokazuje atestom nadležne sanitarne službe Obračun paušalno				
		Paušal	1.00		

10.	Izrada odvoda eventualnih voda iz zatvaračnice izradom podnog slivnika D 50 odvodom dužine 4 m i završetkom žabljim poklopcem. Obračun od kompleta izvedenog odvoda.				
		Komp	1.00		
11.	Čišćenje i sređivanje gradilišta za predaju objekta investitoru Obračun paušalno.				
		Paušal	1.00		
12.	Izrada projekta izvedenog stanja u analognom i digitalnom obliku u svemu prema propisima za ovu vrstu poslova. Projekat treba da sadrži baze podataka sa odgovarajucim atributima povezane sa grafickim entitetima, tako da lokalno Javno Preduzeće kome će se objekat predati na upravljenje i održavanje podatke može ažurirati u svoj katastar na Informacionoj platformi koju koristi. Obračun paušalno.				
		Paušal	1.00		
13.	Izrada AB vodovodne priključne šahte Dim.160x160cm x 130cm sve prema detaljima iz projekta. Ova stavka obuhvata iskop rova, šalovanje, armiranje, ugradnju betona i ugradnju livenog poklopca za teški saobraćaj. Takođe ova stavka obuhvata i izradu obujmice Ø300 sa ventilom. Obračun po kom.				
UKUPNO OSTALI RADOVI					

VI Način plaćanja

Nakon završetka svih radova na nastavaku radova na izgradnji vodovoda Medanovići 2

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 11.06.2018 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Potrebno je da ponuđač dostavi licencu projektanta i izvođača (građevinski i građevinsko zanatski radovi).

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 11.06.2018 godine u 10:15 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić