

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
 Broj 126-1/2/2018
 Datum 26.11.2018 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: javnenabavke@bijelopolje.co.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Rekonstrukcija postojećeg pločastog propusta na Pavića Potoku

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 5.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

PREDMJER RADOVA

I	PRIPREMNI RADOVI				
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina	Cijena	Iznos
1	Čišćenje, korita Pavića Potoka od urušenog dijela betonske ploče, čišćenje od šiblja i rastinja.Obračun paušalno			Paušalno	

II	ZEMLJANI RADOVI				
<u>Opšti opis:</u> Sva otkopavanja izvršiti tačno do visina predvidjenih projektom, sasvim pravilno i horizontalno. Jedinичne cijene utvrditi za III, IV i V kategoriju zemljišta. Sva razupiranja i podupiranja zemlje i crpljenja eventualne povremene podzemne i oborinske vode su obaveza izvodjača bez posebne naknade. Prije početka zemljanih radova , izvodjač je dužan da očisti teren, a zatim da kočevima tačno obilježi objekat na terenu i da sa predstavnikom investitora snimi visinske postojeće kote u svim pravcima, koje upisane u građevinsku knjigu služe za obračun kopanja zemlje. Izrada temelja ne smije da počne dok nadzorni organ ne pregleda i primi iskopane rovove i unese ih u građevinsku knjigu. Obračun iskopanog materijala vrši se na osnovu uraslog terena, što mora odgovarati i odvozu zemlje, faktor rastresitosti nije uračunat. Obračun viška radova, odnosno manjka izvršice se po već ponuđenim cenama, dok se eventualno nova vrsta radova obračunava po prethodno dogovorenoj cijeni između investitora i izvođača, a prije samog izvođenja. Ovaj opšti opis obavezan je za sve pozicije zemljanih radova.					
1	Masinski i rucni iskop zemlje (60%masinski i 40% rucno) za temelje oporaca i AB zida u zemljištu III i IV kategorije uz prisustvo vode. Iskop izvršiti do čvrste stijene. Dio zemlje iz iskopa odvesti sa gradilišta na deponiju do 3km, a dio sačuvati za zagrtanje temelja i oporaca. Obracun po m3.	m3	14.00		
2	Nabavka materijala i nasipanje iza oporaca i krila šljunkovito-pjeskovitim materijalom(majdanski nasip) sa potrebnim nabijanjem. Obracun po m3.	m3	3.00		

3	Nabavka materijala i nasipanje tamponskog sloja ispod AB temelja oporaca i potpornog zida. Ova stavka obuhvata i tampon za prilazne staze sas obje strane propusta. Obracun po m3.	m3	2.50		
	ZEMLJANI RADOVI			€	

III	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI				
<u>Opšti opis:</u> Cement upotrebljen za ove radove mora biti potpuno svjež i donešen na gradilište u originalnim vrećama. Cement se na gradilištu mora čuvati u prostorijama dobro zaštićenim od vode i vlage, prema uputstvima i propisima za beton i armirani beton. Svi betonski i armirano betonski radovi moraju se izvoditi prema opisima i statičkom proračunu i propisima za armirani beton. Šljunak za spravljanje betona mora biti rječni, sasvim čist od gline i mulja, a granuliran prema propisima za predviđenu marku betona. Sve konstrukcije od betona moraju biti od marke betona predviđene tenderskom dokumentacijom. Podupirače treba dati u dovoljnom broju, tako da je izradjena oplata sposobna da podnese teret od betona bez sleganja, ili izvijanja u ma kom pravcu. Ukrućenje podupirača treba izvršiti u oba pravca. Unutrašnja strana oplata mora biti ravno izradjena. Ne smiju se za jednu površinu upotrebiti daske različite debljine. Oplata mora biti tako postavljena da se može lako i bez potresa skidati. Podupirači se ne smiju postavljati direktno na teren, već se ispod njih moraju postaviti talpe od 4 cm debljine. Drvena gradnja upotrebljena za oplatu mora odgovarati postojećim tehničkim propisima za drvene konstrukcije, a dimenzije statičkom proračunu. Potrebna skela za betonske grede ne plaća se posebno, već je uračunata u cijnu betona. Krojenje oplata i podupirača kao i izradu skela mora vršiti stručno i iskusno lice. Ovaj opis važi za sve pozicije betonskih i armirano betonskih radova.					
1	Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja, dimenzija 80/50cm, oporaca i potpornog zida do potoka, djelimično u zemlji a djelimično u dvostranoj oplati MB30. Obracun po m3.	m3	4.20		
2	Betoniranje armirano betonskih oporaca i AB zida, prosječne visine 1,50m, MB30 u potrebnoj dvostranoj oplati. Obracun po m3.	m3	3.40		
3	Betoniranje armirano-betonske ploče d=20cm i ivične grede betonom MB30. Obracun po m3.	m3	1.50		

4	Betoniranje prilaznih staza sa jedne i druge strane, debljine 12cm, sve prema priloženim crtežima. Ova stavka obuhvata i betoniranje postojeće AB ploče radi nivelisanja sa novom pločom, debljine 10cm, betonom marke MB30. Obracun po m3.	m3	1.80		
	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI			€	

IV	ARMIRACKI RADOVI				
<u>Opšti opis:</u> Za armiranje upotrebiće se čelik predviđen statičkim proračunom, a u svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani beton. Armaturu očistiti od rđe i prljavštine, ispraviti je, isjeći, saviti i montirati u svemu prema statičkom proračunu, detaljima i uputstvu nadzornog organa. Sva podeona gvožđa i uzengije vezati za glavnu armaturu paljenom žicom 1,4 mm. Prijem postavljene armature izvršiće nadzorni organ i to će potvrditi kroz građevinski dnevnik prije betoniranja. Obračun armature izvršiti po kg, računajući sa teoretskim težinama i dužinama prema statičkom proračunu i detaljima bez obzira na složenost armature. Jediničnom cijenom obuhvatiti sledeće: betonski čelik sa otpatkom, žicu za vezivanje, podmetače, spoljni i unutrašnji transport, radnu skelu za armirače, alat, rad, režiju, zarade, i sve ostale dažbine izvođača prema Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova. Armatura mora biti dobro očišćena od rdje, blata i kreča, a savijena i dimenzionisana tačno prema detaljima. Pri betoniranju, beton se mora dobro nabijati, tako da popuni sve prostore izmedju armature i oplata i dobro obavije cijelu armaturu. Nikakvo betoniranje ne smije se početi prije nego što odgovorno lice ne pregleda armaturu. Po izvršenom betoniranju, u slučaju žega, beton pokriti džakovima i daskama i održavati u vlažnom stanju najmanje 7 dana polivanjem vodom, koje mora biti često ako je konstrukcija izložena suncu i ako je velika toplota. Skidanje oplata može se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica. Armatura svakog elementa sa uzengijama mora biti potpuno vezana. Isto to je obavezno i za serklaže. U slučaju izmjene statičkog računa radi jačeg, ili slabijeg terena no što je predviđeno, izvodjač je dužan izvesti fundiranje u svemu po naknadnom statičkom proračunu, ali obračunaće se stvarno izvršena kubatura po pogodbenim cijenama u datim pozicijama bez ikakvih prava na reklamacije. U slučaju konstruktivnih promjena ili izmjena, izvodjač je dužan takodje sve izvesti prema naknadnom statičkom računu i detaljima, a bez prava na promjenu cijena, već se plaća prema izvršenim količinama i pogodbenim cijenama, izuzev ako za takav rad ne postoji tačka u predračunu. Oplata i podupirači za sve betonske i armirano betonske radove ne plaćaju se posebno, već su obuhvaćeni cijenom betona. Sva oplata za betonske radove mora biti tačno i precizno izradjena prema nacrtima i detaljima. Ispravnost horizontalnog i vertikalnog položaja oplata, kao i osovine zidova i oporaca moraju biti provjerene i instrumentima od strane izvodjača.					
1	Nabavka, transport, ispravljanje, sjecenje i postavljanje armature u svemu prema statickom proracunu I detaljima iz projekta.(GA,RA i MA)				
		kg	635.00		
	ARMIRACKI RADOVI			€	

V	OSTALI RADOVI				
---	---------------	--	--	--	--

1	Nabavka i ugradnja zaštitne ograde za pločasti pješački prolaz : vertikalni stubovi (na razmaku cca 2 m) i rukohvat i donja cijev od cijevi Ø 50mm, vertikalna ispuna polja od armaturnih šipki Ø12mm (na razmaku cca 15 cm), sa antikorozivnom zaštitom , premazom u dva sloja i završnim slojem farbe za metal,boje po izboru nadzornog organa.				
		m1	14.00		
	OSTALI RADOVI			€	

REKAPITULACIJA

I	PRIPREMNI RADOVI		€	
II	ZEMLJANI RADOVI		€	
III	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI		€	
IV	ARMIRACKI RADOVI		€	
V	OSTALI RADOVI		€	
	SVEGA		€	

VI Način plaćanja

Plaćanje će se izvršiti 60 dana nakon završetka svih radova na rekonstrukciji postojećeg pločastog propusta na Pavića Potoku i prihvatanju okončane situacije.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

15 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 03.12.2018 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Ponudlač je potrebno da dostavi licencu projektanta i izvođača radova.
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponudlača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 03.12.2018 godine u 10:15 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić