KA STUDIO
architecture+design



Projektant: KA Studio d.o.o. Meše Selimovića br.2, Bijelo Polje	**Investitor:** Kos Hedija
Autori: KA Studio d.o.o. Mr Amir Kajević, dia Autor projekta: Mr Amir Kajević, dia Odgovorno lice: Mr Amir Kajević, dia	**Projekat-objekat I lokacija:** Katastarska pacrela. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje **Vrsta tehničke dokumentacije:** IDEJNO RJEŠENJE
Datum izrade: Jun 2026.	**Faza-dio tehničke dokumentacije:** ARHITEKTONSKI PROJEKAT SA UREĐENJEM TERENA

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

OBRAZAC 1

Elektronski potpis vodećeg projektanta	Elektronski potpis odgovornog projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
Amir Kajević Digitally signed by Amir Kajević DN: c=ME, 2.5.4.97=VATME-04383885, o=KA STUDIO DOO, serialNumber=PNOME-250199627 0013, sn=Kajević, givenName=Amir, cn=Amir Kajević Date: 2026.08.17 07:15:21 +02'00'	Amir Kajević Digitally signed by Amir Kajević DN: c=ME, 2.5.4.97=VATME-04383885, o=KA STUDIO DOO, serialNumber=PNOME-250199627001 3, sn=Kajević, givenName=Amir, cn=Amir Kajević Date: 2026.08.17 07:15:33 +02'00'		

INVESTITOR[1]	**Kos Hedija**
OBJEKAT[2]	**OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA**
LOKACIJA[3]	**Katastarska pacrela. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[4]	PROJEKAT ARHITEKTURE
AUTOR PROJEKTA[5]	Mr Amir Kajević, dia
PROJEKTANT[6]	KA Studio d.o.o. Ul. Meše Selimovića br.2 , Bijelo Polje Licenca br.UPI 06-333/26-932/2
ODGOVORNO LICE[7]	Mr Amir Kajević, dia
VODEĆI PROJEKTANT[8]	Mr Amir Kajević, dia br. lic. *UPI 09-332/25-2092/2*
ODGOVORNI PROJEKTANT[9]	Mr Amir Kajević, dia br. lic. *UPI 09-332/25-2092/2*
SARADNICI NA PROJEKTU[10]	

[1] Naziv/ime investitora
[2] Naziv projektovanog objekta
[3] Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela
[4] Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)
[5] Ime i prezime autora projekta
[6] Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju
[7] Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika
[8] Ime i prezime vodećeg projektanta
[9] Ime i prezime odgovornog projektanta
[10] Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije

OBRAZAC 2

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA ARHITEKTURE DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT[1]	**OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA**
LOKACIJA[2]	**Katastarska pacrela. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[3]	**IDEJNO RJEŠENJE**
ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE[4]	**Mr Amir Kajević, dia**

I Z J A V LJ U J E M,

Da je dio tehnicke dokumentacije *GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURE* urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanisticko-tehnickim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte i
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

Amir Kajević

Digitally signed by Amir Kajević
DN: c=ME, 2.5.4.97=VATME-04383885, o=KA STUDIO DOO, serialNumber=PNOME-2501996270013, sn=Kajević, givenName=Amir, cn=Amir Kajević
Date: 2026.08.17 07:13:31 +02'00'

_____

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

_____

za projektanta odgovorno lice (ime)

Amir Kajević

Digitally signed by Amir Kajević
DN: c=ME, 2.5.4.97=VATME-04383885, o=KA STUDIO DOO, serialNumber=PNOME-2501996270013, sn=Kajević, givenName=Amir, cn=Amir Kajević
Date: 2026.08.17 07:13:40 +02'00'

_____

(elektronski potpis odgovornog lica)

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

_____

[1] Naziv projektovanog objekta
[2] Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela
[3] Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja
[4] Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC 3

Elektronski potpis projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
Amir Kajević Digitally signed by Amir Kajević DN: c=ME, 2.5.4.97=VATME-04383885, o=KA STUDIO DOO, serialNumber=PNOME-250199627001 3, sn=Kajević, givenName=Amir, cn=Amir Kajević Date: 2026.08.17 07:13:18 +02'00'		

INVESTITOR[1]	**Kos Hedija**
OBJEKAT[2]	**OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA**
LOKACIJA[3]	**Katastarska pacrela. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[4]	IDEJNO RJEŠENJE
AUTOR PROJEKTA[5]	Mr Amir Kajević, dia
PROJEKTANT[6]	KA Studio d.o.o. Ul. Meše Selimovića br.2 , Bijelo Polje Licenca br.UPI 06-333/26-932/2
ODGOVORNO LICE[7]	Mr Amir Kajević, dia
VODEĆI PROJEKTANT[8]	Mr Amir Kajević, dia br. lic. *UPI 09-332/25-2092/2*
ODGOVORNI PROJEKTANT[9]	Mr Amir Kajević, dia br. lic. *UPI 09-332/25-2092/2*
SARADNICI NA PROJEKTU[10]	

[1] Naziv/ime investitora
[2] Naziv projektovanog objekta
[3] Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela
[4] Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)
[5] Ime i prezime autora projekta
[6] Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju
[7] Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika
[8] Ime i prezime vodećeg projektanta
[9] Ime i prezime odgovornog projektanta
[10] Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije

KA STUDIO
architecture+design

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1. OPŠTA DOKUMENTACIJA
    1. NASLOVNA STRANA
    2. OBRAZAC 1
    3. OBRAZAC 2
    4. OBRAZAC 3
    5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
    6. UGOVOR O PROJEKTOVANJU
    7. RJEŠENJE O IMENOVANjU
    8. RJEŠENJE O REGISTRACIJI
    9. IZVOD I CENTRALNOG REGISTRA
    10. LICENCE FIRME
    11. LICENCE FIZIČKOG LICA
    12. POLISA OSIGURANJA PROJEKTANTA
    13. URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI
2. PROJEKTNI ZADATAK
3. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
4. NUMERICKA DOKUMENTACIJA
5. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

SITUACIJE

- GEODETSKA SITUACIJA	1 : 200
- SITUACIONI PLAN	1 : 200
- SITUACIJONO RJESENjE	1 : 200
- PARTERNO RJEŠENJE	1 : 200

OSNOVE

- OSNOVA PRIZEMLJA	1 : 50
- OSNOVA SPRATA	1 : 50
- OSNOVA KROVA	1 : 50

PRESJECI

- PRESJEK 1-1	1 : 50
- PRESJEK 2-2	1 : 50

FASADE

- JUGO-ZAPADNA FASADA	1 : 50
- JUGO-ISTOCNA FASADA	1 : 50
- SJEVERO-ISTOCNA FASADA	1 : 50
- SJEVERO-ZAPADNA FASADA	1 : 50

3D PRIKAZ

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

KA STUDIO
architecture+design

OPŠTA DOKUMENTACIJA

1

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

M.P.

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

UGOVOR O PROJEKTOVANJU

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

M.P.

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

U G O V O R
O IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDEJNOG/GLAVNOG PROJEKTA

Zaključen između:

Kos Hedija u daljem tekstu **Investitor** i

KA Studio d.o.o. - Bijelo Polje, u daljem tekstu **Projektant**.

PREDMET UGOVORA : Izrada idejnog rješenja za OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA.

Čl.1.

Investitor povjerava **Projektantu**, izradu idejnog rješenja objekata za smještaj turista koji se planiraju graditi na lokaciji Katastarska pacrela. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, u svemu prema važećim zakonima i pravilnicima.

Čl.2.

Projektant se obavezuje da pristupi izradi idejnog rješenja u roku od tri dana od potpisivanja Ugovora, odnosno uplate Avansa, kao i da sve ugovorene obaveze završi u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Čl.3.

Investitor se obavezuje da **Projektantu** plati izradu idejnog rješenja u vrijednosti koja je data u Ponudi, koju je **Investitor** prihvatio.

Čl.4.

Plaćanje će biti izvršeno na sledeći način:

- 50% Avans
- 50% po predaji projektne dokumentacije.

Čl.5.

Projektant se obavezuje da ugovorenu projektnu dokumnetaciju uradi u svemu prema **UTU-ma** kao i važećim Zakonu o izgradnji objektata („Sl. list Crne Gore", br.19/25; 92/25; 160/25 I 084/26 od 16.06.2026. godine i propisima za ovu vrstu objekta.

Čl.6.

Projektant se obavezuje da **Investitoru** dostavi idejno rješenje u svemu prema projektnom zadatku koji je Investitor potpisao.

Čl.7.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Čl.8.

Ugovarači su saglasni da sve eventualne sporove u vezi ovog Ugovora riješe sporazumno, u protivnom nadležan je sud u Podgorici.

Čl.9.

Ovaj Ugovor je sacinjen u **4** (četiri) istovjetna primjerka, od kojih ugovarači zadržavaju po **2**(dva).

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

Kos Hedija

Investitor

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

KA Studio d.o.o

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 PIB: 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

RJEŠENJE O IMENOVANJU VODEĆEG PROJEKTANTA

OBJEKAT:	**OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTURA SA UREĐENJEM TERENA**
LOKACIJA:	**Katastarska pacrela. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**
INVESTITOR:	**Kos Hedija**
VODEĆI PROJEKTANT:	**Mr Amir Kajević, dia**

Imenovani ispunjava uslove u skladu sa odredbama Zakona o izgradnji objekata (Sl.list Crne Gore br. 19/25; 92/25;160/25 I 084/26 od 16.06.2026 god.) i Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list Crne Gore br. 53/2025 od 29.05.2025 god.), za rukovođenje izradom predmetne tehničke dokumentacije u cjelini.

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

KA STUDIO d.o.o.

Mr Amir Kajević, dia

Izvršni direktor

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

DOKUMENTACIJA PROJEKTANTSKE OGRANIZACIJE

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

M.P.

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

Crna Gora
Poreska uprava
Sektor za usluge i registraciju
Odsjek za centralni registar privrednih i drugih subjekata (CRPS)

Ilije Plamenca broj 2
81000, Podgorica, Crna Gora
tel. +38220230858
www.gov.me/poreskauprava

Broj: 02/02-057/2026-98553/2

Podgorica, 13.05.2026 godine

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH I DRUGIH SUBJEKATA

Registarski broj: 5-0136422/001 **Datum upisa u Registar:** 12.05.2026. godine

PIB: 04383885

Status: Registrovan

KA STUDIO DOO

Skraćeno poslovno ime: **KA STUDIO DOO**

Oblik organizovanja: **Društvo sa ograničenom odgovornošću**

Adresa sjedišta: **Meše Selimovića br.2, Bijelo Polje, Crna Gora**

Adresa za prijem službene pošte: **Meše Selimovića br.2, Bijelo Polje, Crna Gora**

Šifra područne jedinice poreskog organa: **302**

Broj telefona: **068897580**

Adresa E-pošte: **kastudiocg@gmail.com**

Pretežna djelatnost: **7111, Arhitektonska djelatnost**

Datum donošenja statuta: **06.04.2026**

Datum odluke/ugovora o osnivanju: **06.04.2026**

Način nastanka: **Osnivanje**

Oblik svojine: **Privatna**

Porijeklo kapitala: **Domaći**

Osnovni kapital: **1,00€ (novčani 1,00€; nenovčani 0,00€)**

Spoljno-trgovinsko poslovanje: **DA**

Lica sa vlasničkom ulogom

JMB/Broj ID dokumenta/PIB	Ime i prezime/Poslovno ime	Adresa	Vlasnička uloga	Udio u vlasništvu (%)
2501996270013	AMIR KAJEVIĆ	RADOMIRA MEDOJEVIĆA 7, BIJELO POLJE, CRNA GORA	Osnivač/Vlasnik	100,00

Zakonski zastupnici

JMB/Broj ID dokumenta	Ime i prezime	Adresa	Uloga	Ovlašćenja u prometu	Način djelovanja
2501996270013	AMIR KAJEVIĆ	RADOMIRA MEDOJEVIĆA 7, BIJELO POLJE, CRNA GORA	Direktor	Neograničena	Pojedinačno

Izdato:
13.05.2026 godine u 11:30

eTrust
Sealed by: Poreska uprava
Organization: Poreska uprava
Country code: ME
Date: 13.05.2026. 11:30:33 +0200

Crna Gora
Poreska uprava
Sektor za usluge i registraciju
Odsjek za centralni registar privrednih i drugih subjekata (CRPS)

Ilije Plamenca broj 2
81000, Podgorica, Crna Gora
tel. +38220230858
www.gov.me/poreskauprava

Broj: UP I 02/02-057/2026-20420/3

Podgorica, 12.05.2026. godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih i drugih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 19 i 27, Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata ("Službeni list Crne Gore", br. 092/25, 121/25 i 44/26), rješavajući po prijavi podnijetoj od strane punomoćnika/zastupnika AMIR KAJEVIĆ za registraciju osnivanja KA STUDIO DOO, donosi:

R J E Š E NJ E

Usvaja se jedinstvena registraciona prijava za osnivanje privrednog subjekta i registruje se u Centralni registar privrednih subjekata

KA STUDIO DOO

sa sljedećim podacima:

Osnovni podaci o subjektu

Poslovno ime: **KA STUDIO DOO**

Registarski broj: **5-0136422/001**

Poreski identifikacioni broj: **04383885**

Šifra područne jedinice poreskog organa: **302**

Datum donošenja statuta: **06.04.2026**

Datum odluke/ugovora o osnivanju: **06.04.2026**

Način nastanka: **Osnivanje**

Adresa uprave - sjedišta

Država: **CRNA GORA**
Opština: **BIJELO POLJE**
Mjesto: **BIJELO POLJE**
Ulica i broj: **MEŠE SELIMOVIĆA BR.2**

Oblik organizovanja

Oblik organizovanja: **Društvo sa ograničenom odgovornošću**
Oblik svojine: **Privatna**

Poslovna djelatnost

Pretežna djelatnost: 7111, Arhitektonska djelatnost

Podaci o kapitalu

Porijeklo kapitala: **Domaći**
Novčani kapital: **1,00€**
Nenovčani kapital: **0,00€**
Ukupan kapital: **1,00€**

Lica sa vlasničkom ulogom

JMB/Broj ID dokumenta/PIB	Ime i prezime/Poslovno ime	Adresa	Udio u vlasništvu (%)
2501996270013	AMIR KAJEVIĆ	RADOMIRA MEDOJEVIĆA 7, BIJELO POLJE, CRNA GORA	100,00

Zakonski zastupnici

JMB/Broj ID dokumenta	Ime i prezime	Adresa	Vrsta ovlašćenja	Ovlašćenja u prometu	Način djelovanja
2501996270013	AMIR KAJEVIĆ	RADOMIRA MEDOJEVIĆA 7, BIJELO POLJE, CRNA GORA	Direktor	Neograničena	Pojedinačno

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e nj e

AMIR KAJEVIĆ je dana 06.04.2026 godine podnio/podnijela jedinstvenu registracionu prijavu za osnivanje **KA STUDIO DOO** u Centralni registar privrednih i drugih subjekata.

Odredbama člana 19 Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata propisan je postupak registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se postupak registracije pokreće podnošenjem registracione prijave nadležnom organu za registraciju elektronskim putem. Odredbom stava 2 istog člana propisano je da se uz registracionu prijavu podnosi dokumentacija na osnovu koje se vrši registracija, elektronski, u originalu ili ovjerenom prepisu. Članom 27 stav 1 propisano je da je nadležni organ za registraciju dužan da u roku od tri radna dana od dana prijema uredne registracione prijave i dokumentacije potrebne za registraciju, u skraćenom postupku donese rješenje o registraciji.

Shodno odredbom člana 33 stav 2 Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata, žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Obaveza plaćanja naknade za registraciju propisana je članom 42 Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata ("Službeni list Crne Gore", br. 092/25 i 121/25).

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa 832-3161017-60 Administrativna taksa.

Obradio/obradila:
Filip Vukčević

Načelnica

Sanja Bojanić

Elektronski potpisano
SANJA BOJANIĆ
2AEA8374748EE34D11
Poreska uprava 12.05.2026 23:48:53

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-2092/2

Podgorica, 16.09.2025.godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Amira Kajevića, broj UPI 09-332/25-2092/1 od 26.06.2025.godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), po ovlašćenju ministra broj: 15-100/25-6175/2 od 02.08.2025. godine, donosi

R J E Š E NJ E

Amiru Kajeviću, stepen magistra u oblasti arhitekture i dizajna, iz Bijelog Polja, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na **neodređeno** vrijeme.

O b r a z l o ž e nj e

Aktom broj UPI 09-332/25-2092/1 od 26.06.2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Amir Kajević, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Uz zahtjev je dostavljena sledeća dokumentacija: rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 14-332/23-588/3 od 05.06.2023.godine, kojim se **Amiru Kajeviću, stepen magistra u oblasti arhitekture i dizajna,** izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; lična karta; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05 – 147 od 12.01.2025.godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 14-332/23-588/3 od 05.06.2023.godine, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani

arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

U cilju praktične primjene novih zakonskih rješenja Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je Stručno uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata, kao i licence za reviziju tehničke dokumentacije i stručni nadzor izdate fizičkim licima po propisima koji su važili do donošenja Zakona o izgradnji objekata, treba usklađivati sa licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o bližem načinu i postupku izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci. Navedeno usklađivanje treba vršiti na osnovu licence izdate po propisima koji su važili do donošenja Zakona odnosno Pravilnika, izvršenog uvida u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizičko lice upisano u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić

Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine PODGORICA

Црна Гора
Министарство просторног планирања,
урбанизма и државне имовине

2006 2026
ДА ЈЕ ВЈЕЧНА ЦРНА ГОРА

Број УПИ 06-333/26-932/2
Подгорица, 18.05.2026. године

ДОО „КА СТУДИО“ БИЈЕЛО ПОЉЕ

БИЈЕЛО ПОЉЕ
Ул. Меше Селимовића, бр. 2

У прилогу овог акта, достављамо Вам рјешење, број и датум горњи.

САГЛАСНА:
Марина Изгаревић Павићевић, државна секретарка

ОДОБРИЛИ:
Бошко Тодоровић, генерални директор Директората за грађевинарство

Петар Вучинић, начелник Дирекције за издавање лиценци

ОБРАДИЛА:
Звездана Драшковић

МИНИСТАР
Славен Радуновић

Министарство просторног планирања и урбанизма
PODGORICA

Црна Гора
Министарство просторног планирања,
урбанизма и државне имовине

2006 2026
ДА ЈЕ ВЈЕЧНА ЦРНА ГОРА

Број: УПИ 06-333/26-932/2

Подгорица, 18.05.2026. године

Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине, поступајући по захтјеву привредног друштва ДОО „КА СТУДИО“ БИЈЕЛО ПОЉЕ, број УПИ 06-333/26-932/1 од 14.05.2026. године, за издавање лиценце за пројектанта и извођача радова, на основу члана 107 Закона о изградњи објеката ("Службени лист ЦГ", бр. 19/25, 92/25 и 160/25), члана 15 Уредбе о организацији и начину рада државне управе ("Службени лист ЦГ", бр. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24 и 39/25), члана 7 Правилника о ближем начину и поступку издавања и мировања лиценци за обављање дјелатности у области изградње објеката и начину вођења регистра лиценци ("Службени лист ЦГ", бр. 42/25 и 117/25), и чл. 18 и 46 став 1 Закона о управном поступку ("Службени лист ЦГ", бр. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Привредном друштву **ДОО „КА СТУДИО“ БИЈЕЛО ПОЉЕ,** издаје се

ЛИЦЕНЦА

за израду техничке документације и извођење радова

на период од **пет година.**

О б р а з л о ж е њ е

Актом број УПИ 06-333/26-932/1 од 14.05.2026. године, овом министарству, обратило се привредно друштво ДОО „КА СТУДИО“ БИЈЕЛО ПОЉЕ, претежна дјелатност - 7111 - Архитектонска дјелатност, захтјевом за издавање лиценце за пројектанта и извођача радова. Уз захтјев, привредно друштво је приложило следеће доказе:

1) рјешење број УПИ 09-332/25-2092/2 од 16.09.2025. године, којим је **Амиру Кајевићу, степен магистра у области архитектуре и дизајна,** издата лиценца за израду техничке документације и извођење радова у својству одговорног пројектанта и одговорног инжењера грађења, донијето од стране Министарства просторног планирања, урбанизма и државне имовине;
2) уговор о раду са Амиром Кајевићем, бр. 01/2026 од 12.05.2026. године, на неодређено вријеме;
3) извод из Централног регистра привредних и других субјеката Пореске управе, регистарски број 5 - 0136422 / 001.

Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине, размотрило је поднијети захтјев са приложеном документацијом и одлучило као у диспозитиву рјешења, а ово из следећих разлога:

Одредбом члана 76 став 1 Закона о изградњи објеката прописано је да дјелатност израде техничке документације може да обавља пројектант који има најмање једног запосленог лиценцираног архитекту односно лиценцираног инжењера по врсти пројекта из члана 9 став 2 овог закона који израђује.

Надаље, чланом 84 став 1 истог закона прописано је да дјелатност грађења објекта обавља извођач радова који има најмање једног запосленог лиценцираног архитекту односно лиценцираног инжењера грађења по врсти радова.

Чланом 107 став 6 претходно наведеног закона прописује се да се лиценца за привредно друштво, правно лице односно предузетника издаје се на период од пет година.

Сходно члану 7 Правилника о ближем начину и поступку издавања и мировања лиценци за обављање дјелатности у области изградње објеката и начину вођења регистра лиценци ("Службени лист ЦГ", бр. 042/25 од 30.04.2025 и 117/25 од 15.10.2025), прописано је да се уз захтјев за израду техничке документације и извођење радова за пројектанта и извођача радова подноси: 1) Извод из Централног регистра привредних субјекта; 2) доказ да има најмање једног запосленог лиценцираног архитекту, односно инжењера; 3) лиценцу за лиценцираног архитекту, односно инжењера.

Поступајући по предметном захтјеву, Министарство је, на основу расположивих доказа, утврдило да су испуњени услови прописани Законом и Правилником, и одлучило као у диспозитиву рјешења.

УПУТСТВО О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ: Против овог рјешења може се покренути управни спор тужбом код Управног суда, у року од 20 дана од дана пријема истог.

ОВЛАШЋЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ

Петар Вучинић

Komora arhitekata
i planera Crne Gore

Na osnovu člana 124 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 028/25 i 049/25), i evidencije Registra članova Komore arhitekata i planera Crne Gore izdaje se

POTVRDA O ČLANSTVU

KAJEVIĆ AMIR

IME I PREZIME

Berane

MJESTO ROĐENJA

STRUČNA KVALIFIKACIJA

ČLAN KOMORE OD

06.03.2023.

ČLANSTVO VAŽI DO

31.12.2026.

Podgorica, 27.01.2026.

PREDSJEDNIK KOMORE

mr Novica Mitrović

Potvrda je elektronski generisana i validna je bez potpisa i pečata.
Validnost potvrde provjerite skeniranjem QR koda (www.kaipcg.me).

Dokument generisan: 27.01.2026. u 22:03 | ID: IHpbcpAIBfTR1GEN

SAVA OSIGURANJE

OBNOVA / ZAMENA POLISE:	
Tip obnove:	
Broj ponude:	PON-022522/26

POLISA - RAČUN POL-00343121

Ugovarač			
Naziv	KA STUDIO DOO	MB	04383885
Adresa	Meše Selimovića 2, 84000 BIJELO POLJE_GRAD, Crna Gora	Telefon	0038268897580
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	20.05.2026 (24:00) - 20.05.2027 (24:00)	Period obračuna	20.05.2026 - 20.05.2027

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvođača radova izdatu od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj: UPI-06-333/26-932/2, pri obavljanju djelatnosti izrade projektne (tehničke) dokumentacije, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.
Vrsta projektovanja:Arhitektonsko
Planirani godišnji prihod:10.000,00

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310

Osiguranik			
Naziv	KA STUDIO DOO	MB	04383885
Adresa	Meše Selimovića 2, 84000 BIJELO POLJE_GRAD, Crna Gora	Telefon	0038268897580

Suma osiguranja		
Uloga	Način ugovaranja	Iznos
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja	100.000,00

Franšiza	
Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 500 EUR

Obračun za predmet	
Premija	270,00
Popust za jednokratno plaćanje premije	-27,00
Komercijalni popust	-24,30
Ukupna premija bez poreza	218,70
Porez na premiju	19,68
Ukupna premija sa porezom	238,38

Osiguravajuće pokriće važi za područje Crne Gore

Osiguranje je zaključeno bez garantnog roka

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Klauzulom za isključenje odgovornosti u slučaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021. godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ugovarač osiguranja svojim potpisom potvrđuje da mu je blagovremeno, prije zaključenja ugovora, uručen Predugovorni dokument sa ključnim informacijama o proizvodu (KI ODG_PROJ 01/24).
Ugovarač osiguranja u svakom trenutku može preuzeti elektronsku kopiju Predugovornog dokumenta sa kljucnim informacija na sajtu drustva (https://www.sava.co.me/me-me/dokumenti).

Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat)

UKUPAN OBRAČUN	
Ukupna premija bez poreza	218,70
Porez na premiju	19,68
Ukupna premija sa porezom	238,38
Način plaćanja	U cjelosti

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nlb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

Sve međusobne nesporazume stranke će rješavati mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računske ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Na međusobne odnose ugovarača osiguranja/osiguranika i osiguravača koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarač osiguranja potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravač nije dužan pružiti pokriće, platiti nijednu štetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pružanje takvog pokrića, plaćanje štete ili davanje naknade izložilo osiguravača bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima po rezolucijama Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na osiguravača.

Polisa je važeća bez pečata Osiguravača.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

Osiguravač:

M.P.

Ugovarač osiguranja:
(puno ime i prezime)

Podružnica Bijelo Polje, Podružnica Bijelo Polje, 20.05.2026

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nlb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

KA STUDIO
architecture+design

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

2

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

M.P.

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI



1	**CRNA GORA** **OPŠTINA BIJELO POLJE** **Broj: 06/4-332/26-558/2** **Bijelo Polje,15.06.2026.god.**	**OPŠTINA BIJELO POLJE**
2	**Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje**, na osnovu člana 143 stav 2 i stav 3 Zakona o uređenju prostora („Sl. list CG" br. 19/25, 28/25, 49/25) i podnijetog zahtjeva **Kos Hedije** iz Bijelog Polja, izdaje:	
3	**URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE** **za izradu tehničke dokumentacije**	
4	za izgradnju objekta na dijelu katastarske parcele br.2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 7/14 i „Sl.list CG", 96/22).	
5	**PODNOSILAC ZAHTJEVA:**	**Kos Hedija- Bistrica**
6	**POSTOJEĆE STANJE**	
	U listu nepokretnosti 158– izvod katastarska parcela br.2359/2 KO Pećarska upisana je kao livada 4.klase površine 4924 m^2 i šume 6.klase površine 340m^2.	
7	**PLANIRANO STANJE**	
7.1.	**Namjena parcele odnosno lokacije**	
	Predmetna lokacija koju čini dio katastarske parcele br.2359/2 KO Pećarska nalazi se dijelom u zoni planiranoj kao ostale prirodne površine (OP), dok je drugi dio lokacije u zoni planiranoj za izgradnju izvan građevinskog područja na poljoprivrednom zemljištu (P).	

	Ostale prirodne površine (OP) obuhvataju goleti, sipare, kamenjare, strme stjenovite padine, stjenovite obale, pješčane i šljunčane plaže i druge slične neplodne površine Smjernice za izgradnju na ostalim prirodnim površinama OP Na ostalim prirodnim površinama mogu se graditi objekti prema uslovima i parametrima datim za određene namjene pa se u konkretnom slučaju primjenjuju smjernice propisane za izgradnju izvan građevinskog područja na poljoprivrednom zemljištu (P). Na planiranom poljoprivrednom zemljištu izvan građevinskih područja naselja moguća je izgradnja ekonomskih objekata u funkciji poljoprivrede, biljna i stočarska proizvodnja (voćarstvo i stočarstvo); poslovnih objekata u funkciji poljoprivrede; ekonomskih objekata u funkciji poljoprivrede, objekata skladištenja i prerade poljoprivrednih proizvoda, ukoliko postoje infrastrukturne pretpostavke; pomoćnih objekata koji su u funkciji poljoprivrede i to garaža, koševa, ambara, ostava, nadstrešnica i slično, kao i garaža ili nadstrešnica za poljoprivrednu mehanizaciju, mašine i vozila;objekata saobraćajne i komunalne infrastrukture. U okviru ove namjene moguća je izgradnja stambenih objekata porodičnog stanovanja SMG - do 500m2 GBP, četiri zasebne stambene jedinice.
7.2.	**Pravila parcelacije**
	Ukupna površina parcele iznosi 5.264 m^2. Površina dijela katastarske parcele, na planiranim (OP) i (P) za individualno stanovanje, stambeni dio dvorišta, iznosi min 350 m^2 - max 500m ^{2}.
7.3.	**Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama**
	Regulaciona linija: regulaciona linija poklapa se sa granicom katastarske parcele. Građevinska linija prema rijeci Bistrici je 10m od granice katastarske parcele. Minimalna udaljenost slobodno stojećeg objekta iznosi 3m od granice susjedne parcele. Objekat se postavlja na ili iza građevinske linije.
8	**PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA**
	Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i pojektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmološkim podlogama i seizmičkoj mikroreonizaciji područja Crne Gore". Pored toga, na predmetnom području obavezno je sprovođenje inženjersko - geoloških, seizmičkih i geofizičkih ispitivanja terena na kome će se graditi novi objekti. **Uslovi za zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća:** Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanističkih i građevinskih karakteristika zadovolje potrebe zaštite i to prije svega tako da se smanje dejstva eventualnog mogućeg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno obezbijediti mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda. U tom smislu, sa aspekta zaštite na predmetnom području su razrađene i sprovedene mjere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mjera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u sklopu celokupnog naselja.

	Zaštita od požara: Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21, 3/23, 82/25) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list CG", br.8/93). **Mjere zaštite na radu:** Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG", br.34/14, 44/18, 84/24) pri izradi tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju objekata, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.
9	**USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE**
	Nove objekte graditi u skladu sa zahtijevanim visokim stepenom zaštite prirode, bez krčenja šuma, bez ugrožavanja vodotokova, sa primjenom visokih tehnologija u zaštiti zemljišta, voda, vazduha , flore i faune. Regulisati otpadne vode na adekvatan način da se eliminiše svako potencijalno zagađenje. Tehničkom dokumentacijiom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakon o zaštiti prirode kao i svim važećim pravilnicima vezanim za ovu oblast.
10	**USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE**
	Zelenilo individualnih stambenih objekata (okućnice - SMG stanovanje) - ZO Preporuka za uređenje i rekonstrukciju slobodnih i zelenih površina za kuće na višim kotama i prednjim poljoprivrednim baštama je: - ograđivanje dvorišta živicom, naročito prema saobraćajnicama, i odvajanje poljoprivrednih površina od okućnica koje se hortikulturno uređuju; - uz živicu je moguće formirati drvored i od voćki, koji će imati i estetski karakter. U zonama za individualno stanovanje koje su uz regulacionu liniju ograđivanje dvorišta se vrši živicom, a gdje nije moguće, formira se drvored prema saobraćajnicama. Ukoliko postoje ogradni zidovi, neophodno je koristiti vertikalno zelenilo - puzavice.
11	**USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE**
	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG" 49/10, 40/11, 44/17, 18/19, 84/24, 92/25) posebno članovi 87 i 88. U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	**USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM**

	/
13	**USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA**
	U stambenom dijelu dvorišta, pored porodično-stambenog objekta, dozvoljena je izgradnja ljetnje kuhinje, trijema, sušnice, peći za hljeb, mljekara i magacin za sopstvene potrebe. Na ekonomskom dijelu dvorišta, do stambenog dijela, lociraju se čisti ekonomski objekti garaže, ambari, koševi, magacini, nadstrešnice i slično koji mogu pojedinačno biti korisne površine do 50 m2, kao i garaža ili nadstrešnica za poljoprivrednu mehanizaciju, mašine i vozila; U stambenom dijelu dvorišta ne mogu se graditi ekonomski i poljoprivredni objekti.
14	**USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA**
	/
15	**USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU**
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama ("Sl.list.RCG", br.27/07, i „Sl.list CG“ 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 , 84/18, 84/24).
16	**MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA**
	/
17	**USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU**
17.1.	**Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu**
	Pri izgradnji objekata pridržavati se propisa o minimalnom rastojanju od vodova pod naponom svih naponskih nivoa prema važećim pravilnicima o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih vodova napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ“, broj 65/88 i „Službeni list SRJ“, broj 18/92), a koji govori o minimalnoj sigurnosnoj horizontalnoj udaljenosti i siguronosnoj visini objekata od vodova pod naponom. Zabranjuje se izgradnja stambenih, ugostiteljskih objekata, proizvodnih objekata i ostalih objekata u zaštitnoj zoni dalekovoda. Prilikom izgradnje objekata držati se važećih tehničkih propisa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV i objekata elektroenergetske infrastrukture. Zaštitni pojas za elektrovodove Dalekovod 400 kV: širina koridora min 40 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda. Dalekovod 220 kV: širina koridora min 30 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.

	Dalekovod 110 kV: širina koridora min 25m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda. Dalekovod 35 kV: širina koridora min 10 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda. Dalekovod 10 kV: širina koridora min 5 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda. Sve objekte, a naročito objekte za stalan boravak ljudi, treba graditi što dalje od dalekovoda 400 kV, 220 kV i 110 kV (min. 25 m od DV 110 kV, odnosno 30 m od DV 220 kV). Za dobijanje odobrenja za izgradnju objekata u blizini vodova navedenog naponskog nivoa potrebno je pribaviti saglasnost od nadležnog JP za prenos el. energije, koje će kao subjekat koji koristi el.energetske objekte utvrditi uslove za izgradnju. Gradnju objekata za stalan boravak ljudi, kao i drugih objekata treba izbjegavati i u blizini vodova 35kV i 10kV, odnosno u zoni od min. 5 m lijevo i desno horizontalno od projekcije najbližeg provodnika u neotklonjenom stanju. Ukoliko se iz nekih opravdanih razloga mora graditi u navedenoj zoni, potrebno je prije početka izgradnje pribaviti saglasnost od nadležnog JP na elaborat koji treba da uradi ovlašćena projektantska organizacija za takve poslove a koji treba da sadrži: - uzdužni i poprečni profil trase dalekovoda u rasponu ukrštanja (geodetski snimak) sa prikazom visine stubova i provodnika iznad zemlje; - situacioni prikaz položaja objekata u odnosu na dalekovod; - potreban proračun; - zaključak o ispunjenosti svih uslova iz tehničkih propisa i mišljenje da li se izgradnjom u blizini el. energetskog objekta ugrožava bezbjednost ljudi i imovine. Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG i to: -Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje) -Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta -Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
17.2.	**Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu**
	Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima. <u>Tretman otpadnih voda za infrastrukturno nepristupačne lokacije</u> <u>Ekološki bioprečistači - septičke bio jame</u> Ekološka osviješćenost vodi ka traženju čišćih, energetski učinkovitijih i jednostavnih rješenja kada je u pitanju odvođenje otpadnih voda. Biološki uređaji su zamjena za klasične septičke jame, koje su ekološki neprihvatljive. Iz biološkog uređaja ispušta se pročišćena voda koja ne opterećuje okoliš, za razliku od klasične septičke jame. Biološki uređaji iziskuju i manje troškove, pogotovo s obzirom na septičke jame, koje je potrebno čistiti svakih nekoliko mjeseci. Investicija u biološki uređaj je podjednaka investiciji u zbirne septičke jame odgovarajućeg potrebnog volumena. Septička biojama je izrađena od polietilena, kao jedinstvena cjelina sa središnjim otvorom na vrhu, za koji je predviđen nepropusni poklopac s navojima. Središnji otvor namijenjen je za reviziju i za odstranjivanje otpada i mulja. U unutrašnjosti biološke jame nalazi se konusni lijevak sa ljevkastim završetkom za izlazak pročišćenih voda od PVC-

	a, promjera u zavisnosti od veličine i kapaciteta jame, s gumenom (NEOPREN) spoljnom brtvom. Ovaj se proizvod koristi za potrebe stanovnika sa potrošnjom vode od 100 do 400 l/osobi, a izveden je od reciklirajućeg materijala. Preporučuje se za sakupljanje kućnih otpadnih (sanitarnih) voda i kod manjih industrijskih postrojenja.  
17.3.	**Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu**
	Objekat se priključuje pristupnim putem na put označen katastarskom parcelom br.2352/3 KO Pećarska. **NAPOMENA:** Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dostaviti dokaz o pravu korišćenja pristupnog puta.
17.4.	**Ostali infrastrukturni uslovi**
	Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu mrežu: Priključak novih objekata na TK infrastrukturu predviđen je iz samostojećih koncentracionih ormana ili direktno do TK ormana postavljenih u samom objektu. Priključak izvesti kroz prethodno položene PVC cijevi 110mm, odnosno PE cijevi prečnika 40mm do objekata. Unutrašnju telekomunikacionu instalaciju izvoditi u svemu prema Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda - ZJPTT i važećih propisa i standarda iz ove oblasti. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. Takođe koristiti sledeće sajtove: -sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/; -sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elaktronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me kao i

	-adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferentnoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture. **Uslovi za kablovske distributivne sisteme RTV programa:** Priključak objekata na KDS izvesti podzemnim optičkim ili koaksialnim kablom ostavljenog kroz odgovarajuću PVC cijev do unutrašnjeg priključka (KDS distributivni orman ili direktan priključak za individualni objekat).
18	**POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA**
	Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim ispitivanjima: Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehaničkim ispitivanjima u zoni građenja. Meteorološki podaci: Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova. Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%. U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.
19	**POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA**
	/
20	**ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE**

	Oznaka urbanističke parcele	Dio katastarske parcele br.2359/2 KO Pećarska

	Površina urbanističke parcele	5264 m^2 ukupna površina parcele min 350 m^2 – max 500 m^2 stambeni dio parcele
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,40 na ukupnoj parceli 0,30 na stambenom dijelu parcele
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,80 na ukupnoj parceli 1,00 na stambenom dijelu parcele
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	500m^2 - stambeni objekat sa najviše četiri zasebne stambene jedinice
	Maksimalna spratnost objekata	P+1+Pk (tri etaže bez obzira na njihovu nomenklaturu - stambeni objekat) P+0 pomoćni objekti
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Objekat može imati podrumski dio ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode. Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi za stambene etaže 3,50m a za poslovne etaže 4,50m. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno ispod kosog ili zaobljenog krovišta. Najveće moguće dimenzije potkrovlja određene su visinom nadzidka od 1,60m, te visinom sljemena krovišta od 4,5m mjerenih od gornje kote podne konstrukcije potkrovlja.	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele ili u garaži u objektu. Broj parking mjesta obezbjediti po normativu - 1 PM /1 stan. Sve vrste vozila i mehanizacije parkiraju se ili garažiraju samo u ekonomskom dijelu dvorišta. Minimalna širina kolskog prilaza sa javne saobraćajnice je 3m.
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata. Arhitektura i materijalizacija objekta treba da bude usklađena sa funkcijom, klimatskim i graditeljskim kontekstom, kao i sa pejzažem. Oblikovanje krovnih ravni i izbor krovnog pokrivača, tekstura i boja važan su element arhitektonike građene sredine. Krovni pokrivači su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno izvedeni.Za sve objekte se preporučuju kosi krovovi, dvovodni ili četvorovodni, a kod komplikovanijih objekata i kombinovani, nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača. U tom smislu voditi računa o primjeni onih formi i načina

		pokrivanja koji su dominantni u postojećim strukturama. Pri oblikovanju objekata ostvariti vizuelnu harmoniju sa prirodnim okruženjem, interakciju sa prirodnim ekološko-geološkim karakteristikama, izgled objekta u skladu sa kulturnim okruženjem u kojem funkcioniše, sjediniti kulturne motive i tradicionalne stilove gdje god je to moguće, poštovati principe tradicionalne, izvorne arhitekture u projektovanju i asimiliranje u lokalni kulturni kontekst.U izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture tog podneblja ukomponovane na savremen način, prirodne materijale i dr.
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje: -Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu -Energetsku efikasnost zgrada -Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti : -Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade -Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije -Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd) -Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije. -Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.

		-Kao sistem protiv preterane insolacije koristiti održive sisteme (zasenu škurama, gradjevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za veštačku klimatizaciju. -Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu. -Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima.Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog rešenja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada.Zato je potrebno: -Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik kuće -Primeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotača objekta i izbegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima.
21	**DOSTAVLJENO:** - Podnosiocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor - Arhivi.	
22	**OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:**	
	Aleksandra Bošković	
23	**OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:**	**Haris Šahman**
24	**M.P.**	**potpis ovlašćenog službenog lica**
25	**PRILOZI**	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija kat.plana	

28000000021
105-919-4928/2026

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-4928/2026
Datum: 10.06.2026.
KO: PEĆARSKA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/26-558/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 158 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m^2	Prihod
2359	2		9 55,155	22/02/2021	UŠANOVIĆI	Šume 6. klase NASLJEĐE		340	0.51
2359	2		9 55,155	22/02/2021	UŠANOVIĆI	Livada 4. klase NASLJEĐE		4924	23.14
								5264	23.65

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
1306966285147 0	KOS SELIM HEDIJA UŠANOVIĆI B.B. Bistrica 0	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Crna Gora UPRAVA ZA NEKRETNINE 15 PODGORICA

Načelnik:

Madžgalj Rajko, dipl pravnik


Datum i vrijeme: 10.06.2026. 12:20:49

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE
Broj: 105-917/26-2/227-DJ
Datum: 11.06.2026.


Katastarska opština: PEĆARSKA
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 9
Parcela: 2359/2

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



Ovjerava
Službeno lice:



LEGENDA :

Saobraćaj

- MAGISTRALNA SAOBRACAJNICA
- LOKALNI PUT
- ZAŠTITNI POJASEVI OBILAZNOG PUTA M-21 --- 60m - - - 25m
- ŽELJEZNIČKA PRUGA BEOGRAD-BAR sa infrastrukturnim i pružnim pojasom
- IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE PLJEVLJA-BIJELO POLJE VAR1.7(L=56.42KM)
- IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR2.2 (L=56.89KM)
- IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR2.3(L=55.50LM)
- KORIDOR TRASE PRUGE PLJEVLJA-BIJELO POLJE V1.7 (S=400.0M)
- KORIDORTRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ V2.2 I V2.3 (S=400,0M)
- KORIDOR AUTO PUTA L=2.0KM
- ZONA UTICAJA AUTOPUTA

Telekomunikacije

- TC — Elektronski komunikacioni čvor CT postojeći
- MT — Bazna stanica mobilne telefonije postojeća
- MT — Bazna stanica mobilne telefonije PLANIRANA
- Telekomunikaciona kanalizacija sa magistralnim optičkim kablom postojeća
- Postojeći optički kabal u vlasništvu ŽICG

Elektroenergetika

- Elektrovod 400kV
- Elektrovod 220kV
- Elektrovod 110kV
- Elektrovod 110kV PLAN
- Elektrovod 35kV
- Elektrovod 35kV PLAN
- 4V vod 35kV PLAN
- Elektrovod 35kV UKIDANJE

LEGENDA :

- POVRŠINE NASELJA za koje je predviđena garantovana urbanistička razrada
- Površine ostalih naselja
- Izdvojeno građevinsko zemljište
- Poljoprivredne površine
- Šumske površine
- Ostale prirodne površine
- Vodene površine
- Zaštićena područja
- Površine i koridori saobraćajne infrastrukture
- Površine i koridori ostale infrastrukture

MREŽA NASELJA:

- Centar regionalnog značaja
- Opštinski centar
- Lokalni centar
- Sekundarni lokalni centar
- Ostala naselja

- DPP — Detaljni prostorni plan auto puta Bar-Boljari (zona uticaja auto puta)
- PPPN — Prostorni plan posebne namjene Bjelasica-Komovi

SIMBOLI :

- AUTOBUSKA STANICA
- ŽELJEZNIČKA STANICA
- ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE
- BENZINSKA STANICA
- PETLJA
- STALNI GRANIČNI PRELAZI
- OSTALI PRELAZI
- PREKOGRANIČNA SARADNJA
- HELIODROM
- PLANIRANO ODLAGALIŠTE OTPADA
- KONCESIONA PODRUČJA
- LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA (kamen,pijesak,građevinski kamen,šljunak i mineralna voda)
- ŽIČARA
- TS 400/100kV
- TS 110/35kV
- TS 35/10kV
- TS 110/35kV PLAN
- TS 35/10kV PLAN
- Reaktivno postrojenje
- mHE PLAN

PROSTORNO- URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BIJELO POLJE

PLAN

Legenda

- Granica PUP-a
- Opštinska granica
- Državna granica


ODLUKA O DONOŠENJU PUP-a Bijelo Polje BR. 02 - 728 od 06.03.2014.godine


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Dževad Ljušković

NARUČILAC	OPŠTINA BIJELO POLJE		
NOSILAC IZRADE	MONTENEGROPROJEKT	PLANET CLUSTER	
PRILOG	NAMJENA POVRŠINA		
RUKOVODILAC TIMA	mr Jadranka Popović, dipl.ing arh.urb. Antonio Jansana Vega, arhitekta		
ODGOVORNI PLANER	Svetlana Ojdanić,dipl.prost.planer		
datum:mart 2014.god.	R: 1:25000	list br: 3	




Crna Gora - Opština Bijelo Polje
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora
BIJELO POLJE


LAZOVIĆI
Mustafin krš
1577
Bandeca
Savin Bor
Kriva Glava
Kriva Glava
Kriva Glava



Crna Gora · Opština Bijelo Polje · Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora · BIJELO POLJE



LEGENDA

TELEKOMUNIKACIJE

- ELEKTRONSKI KOMUNIKACIONI ČVOR CT POSTOJEĆI
- BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE POSTOJEĆA
- BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE **PLANIRANA**
- TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACIJA SA MAGISTRALNIM OPTIČKIM KABLOM **POSTOJEĆA**
- POSTOJEĆI OPTIČKI KABAL U VLASNIŠTVU ŽICG

ELEKTROENERGETIKA

- ELEKTROVOD 400 kV
- ELEKTROVOD 220 kV
- ELEKTROVOD 110 kV
- ELEKTROVOD 110 kV PLAN
- ELEKTROVOD 35 kV
- ELEKTROVOD 35 kV PLAN
- KV VOD 35 kV PLAN
- ELEKTROVOD 35 KV UKIDANJE
- TS 400/110 kV
- TS 110/35 kV
- TS 35/10 kV
- TS 110/35 kV PLAN
- TS 35/10 kV PLAN
- RASKLOPNO POSTROJENJE
- mHE PLAN

LEGENDA

SAOBRAĆAJ

- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
- LOKALNI PUT
- VAŽNIJI PUTEVI KOJI NISU JAVNI
- ULICE U NASELJIMA
- ZAŠTITNI POJASEVI OBILAZNOG PUTA M-21 - - - 80m; - - - 25m; (Član 41 i član 70 Zakon o putevima Sl.list RCG, br. 42/04)
- ŽELEZNIČKA PRUGA BEOGRAD-BAR sa infrastrukturnim i pruđnim pojasom (ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUGAMA Sl. list RCG br. 27/07)
- IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE PLJEVLJA-BIJELO POLJE VAR 1 7(L=36.42KM)
- IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR2.2 (L=56.89KM)
- IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR2.3(L=55.5OLM)
- KORIDOR TRASE PRUGE PLJEVLJA-BIJELO POLJE V1.7 (Š=+80.0M)
- KORIDORTRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ V2.2 i V2.3 (Š=+80.0M)
- KORIDOR AUTO PUTA L+2 0KM
- ZONA UTICAJA AUTOPUTA
- ŽIČARA
- AUTOBUSKA STANICA
- ŽELJEZNIČKA STANICA
- ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE
- BENZINSKA STANICA
- PETLJA
- STALNI GRANIČNI PRELAZI
- OSTALI PRELAZI

LEGENDA

HIDROTEHNIKA

- REZERVOAR
- GLAVNI CEVOVOD POSTOJEĆI
- POSTOJEĆA VODOVODNA MREŽA
- REGULISANI VODOTOK
- Izvor vode preko 1000 l/s
- Izvor vode od 100-1000 l/s
- Izvor vode od 10-100 l/s
- CS1 GLAVNA CRPNA STANICA ZA OTPADNU VODU
- POSTROJENJE ZA OTPADNE VODE "NEDAKUSI"
- PLANIRANA ODVODNI KANAL ZA ATMOSFERSKE VODE (U SKLOPU OBILAZNE SAOBRAĆAJNICE)
- GLAVNI CEVOVOD PLANIRANI
- PLANIRANA VODOVODNA MREŽA

PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BIJELO POLJE

PLAN

LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA PUP-a
- OPŠTINSKA GRANICA
- DRŽAVNA GRANICA

NARUČILAC	OPŠTINA BIJELO POLJE
NOSILAC IZRADE	MONTENEGROPROJEKT PLANET CLUSTER
PRILOG	TEHNIČKA INFRASTRUKTURA Saobraćaj, Hidrotehnika, Elektronska komunikaciona infrastruktura (Telekomunikacije) Elektroenergetika
RUKOVODILAC TIMA	mr. Jadranka Popović, dipl.ing.arh.ub; Antonio Janssens Vega, arhitekta
ODGOVORNI PLANER	Zoran Dašić, dipl.ing.grad. Nataša Novović, dipl.ing.grad. Željko Mitrović, dipl.ing.el. Neda Dašić, dipl.ing.el.
datum: mart 2014.god.	R 1:25000 — list br. 9

SITUACIONI PLAN



LEGENDA

SAOBRAĆAJ

- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
- LOKALNI PUT
- VAŽNIJI PUTEVI KOJI NISU JAVNI
- ULICE U NASELJIMA
- ZAŠTITNI POJASEVI OBILAZNOG PUTA M-21 - - - 60m; - - - 25m; (član 4 i član 70 Zakon o putevima Sl.list RCG, br. 42/04)
- ŽELJEZNIČKA PRUGA BEOGRAD-BAR sa infrastrukturnim i pružnim pojasom (Zakon o željeznici Sl.list RCG, br. 27/2013)
- IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE PLJEVLJA-BIJELO POLJE VAR1.7(L=58.42KM)
- IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR2.2 (L=56,89KM)
- IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR2.3(L=55.50LM)
- KORIDOR TRASE PRUGE PLJEVLJA-BIJELO POLJE V1.7 (Š=400,0M)
- KORIDORTRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ V2.2 i V2.3 (Š=400,0M)
- KORIDOR AUTO PUTA L=2.0KM
- ZONA UTICAJA AUTOPUTA
- AUTOBUSKA STANICA
- ŽELJEZNIČKA STANICA
- ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE
- BENZINSKA STANICA
- PETLJA
- STALNI GRANIČNI PRELAZI
- OSTALI PRELAZI
- HELIODROM
- ŽIČARA


PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN
OPŠTINE BIJELO POLJE

PLAN

LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA PUP-a
- OPŠTINSKA GRANICA
- DRŽAVNA GRANICA

NARUČILAC	OPŠTINA BIJELO POLJE
NOSILAC IZRADE	MONTENEGROPROJEKT PLANET CLUSTER
PRILOG	TEHNIČKA INFRASTRUKTURA Saobraćaj
RUKOVODILAC TIMA	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.urb. Antonio Jansana Vega, arhitekta
ODGOVORNI PLANER	Zoran Dašić, dipl.inž.građ.
datum: mart 2014.god.	R 1:25000 list br. 8



Crna Gora • Opština Bijelo Polje • Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora • BIJELO POLJE

KA STUDIO
architecture+design

PROJEKTNI ZADATAK

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

M.P.

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

PROJEKTNI ZADATAK

1. *UVOD*

U svrhu potreba investitora na osnovu ovog projektnog zadatka, potrebno je da projektant uradi idejno rješenje:

- Idejno rjesenje arhitekture , unutrašnje arhitekture,
  Za potrebe objekta: OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ TURISTA
  Na lokaciji : Katastarska pacrela. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje
  Investitor: Kos Hedija

2. *CILJ I SVRHA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE*

Cilj izrade idejnog rješenja je radi dobijanja saglasnosti glavnog Gradskog arhitekte.

3. *PREDMET TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (OPŠTI PODACI O OBJEKTU, LOKACIJA, NAMJENA, KAPACITET, FAZNOST GRADNJE, ZAHTJEVANI MATERIJALI I PODACI O ZAHTJEVANOM NIVOU INSTALACIJA I OPREME)*

- Objekat za smještaj turista spratnosti (P+Pk), 1 objekat.
- Namjenu objekta planirati sledecu:
  - u prizemnoj etazi projektovati jedan dnevnu zonu, dok na spratu predvidjeti spavaću zonu.
- Za predmetni objekat ulaz za objekat projektovati sa sjevero zapadne strane.
- Materijale pri projektovanju planirati u skladu sa standardima i propisima za ovu vrstu objekata kao i samom namjenom i funkcijom prostorija unutar objekta a sve u skladu pravilima struke.
- Projektovati da objekat bude opskbljen svim potrebnim instalacijama kao što su vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije jake struje.

4. *OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE SA PODACIMA O ZAHTJEVANIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA*

Na osnovu urbanističko tehničkih uslova, projektnog zadatka, geodetske podloge, elaborata pristupiće se projektovanju objekta. Nakon izrade idejnog rješenja kojim će se definisati sam izgled, funkcija i raspored i namjena objekta pristupa se izradi svih faza glavnog projekta.

5. *SPECIFIČNI ZAHTJEVI*

Na objektu planirati otvore u zavisnosti od funkcije i namjene prostorije, kako bi se dobilo prirodno osvjetljenje unutar prostorije. Tokom projektovanja planirati savremenu tehnologiju gradnje i korišćenje tradicionalnih materijala koji će obezbijediti adekvatnu energetsku zaštitu samog objekta.

Kos Hedija

POTPIS I OVJERA INVESTITORA

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 PIB: 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

3

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

M.P.

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

TEHNIČKI OPIS

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

M.P.

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

TEHNIČKI OPIS

OBJEKAT:	**OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTURA SA UREĐENJEM TERENA**
LOKACIJA:	**Katastarska pacrela. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**
INVESTITOR:	**Kos Hedija**
PROJEKTANT:	**„KA Studio“ d.o.o.-Bijelo Polje**

1. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I NASELJU

Predmetna za građenje objekata u turističke svrhe u okviru stambenog dijela planiranog poljoprivrednog gazdinstva na lokaciji koju čini kat. parc. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, sa površinom od 5 264,00m2.
Planirana namjena u okviru smjernica za bungalove I apartmane, u svemu prema Urbanističko tehničkim uslovima broj 06/4-332/26-558/2 od 15.06.2026. godine izdatim od strane Sekreterijata za planiranje I uređenje prostora Opštine Bijelo Polje. Parametri se računaju na stambeni dio parcele koji iznosi 500.00m^2.
Uvidom u LN 158 - prepis KO Pećarska, nema upisanih objekata na predmetnim parcelama.
Objekat na parceli je projektovan u skladu sa izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima, u okviru zadatih građevinskih linija ka susjednim parcelama, a sve u skladu sa propisanim bruto građevinskim površinama, visinama i spratnošću.

2. LOKACIJA OBJEKTA

Predmetna lokacija se Katastarska pacrela. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje sa spratnošću P+Pk. Objekti su projektovani kao slobodnostojeći. Planirana je izgradnja jednog (1) objekta .Parcela je ograđena i ima svoj pristupni put do naznačenog javnog puta.

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

3. URBANISTIČKI PARAMETRI

DOZVOLJENI URBANISTIČKI PARAMETRI	
- Broj urbanističke parcele:	**k.p. 2359/2(stambeni dio parcele 500.00m²)**
- Površina urbanističke parcele:	**5 264m²**
- Indeks dozvoljene zauzetosti:	**0.3**
- Indeks dozvoljene izgrađenosti:	**1.0**
- Dozvoljena izgrađenost:	**1 579.2m²**
- Dozvoljena spratnost objekta:	**P+Pk**

OSTVARENI URBANISTIČKI PARAMETRI	
- Ostvareni indeks zauzetosti:	**0.11**
- Ostvarena zauzetost:	**56.38m²**
- Ostvareni indeks izgrađenosti:	**0.23**
- Ostvarena ukupna bruto površina	**112.76m²**
- Ostvarena spratnost objekta	**P+Pk**

OBJEKAT		
	NETO	**BRUTO**
Prizemlje	43.92m²	56.38m²
Potkrovlje	42.36m²	56.38m²
Ostvarena površina objekta iznad zemlje	**86.28m²**	**112,86m²**

4. KONCEPT I FUNKCIJA

Objekat je projektovan na osnovu zahtjeva investitora i u skladu je sa Urbanističko-tehničkim uslovima br. 06/4-332/26-558/2 od 15.06.2026. godine izdatim od strane Sekreterijata za planiranje I uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, kao i sa važećim tehničkim propisima i normativima za pojedine namjene. Objekat je u funkcionalnom i organizacionom smislu projektovan kao slobodnostojeći sa stambenim jedinicama. Projektovanje i oblikovanje objekta je rađeno u stilu moderne arhitekture uz upotrebu savremenih materijala, a sve na osnovu smjernica datih Urbanističko - tehničkim uslovima.
U sklopu uređenja terena, predviđene su popločane površine u svrhu obezbjeđivanja prostora za pješake. Ostatak uređenje terena sem internih saobraćajnica i parkinga čini zelenilo.
Objekat je projektovan kao slobodnostojeći, spratnosti P+Pk. Funkcijom objekta obezbijeđeno je komforno stanovanje. Parametri se računaju na stambeni dio parcele koji iznosi 500.00m².
Na prizemlju je projektovan ulaz, vertikalna komunikacija, dnevna zona I kupatilo, dok je u potkrovlju predviđena spavaća zona. Ulaz u objekte predviđen je sa sjevero zapadne strane.
Predviđen je jedan tipski objekat.

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

STRUKTURA STAMBENIH JEDINICA

Objekti su spratnosti P+Pk sa sljedećim sadržajima:

OBJEKAT 1

PRIZEMLJE	
OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA	
1. Terasa	6.97m^2
2. Dnevni boravak	18.96m^2
3. Stepenište	3.14m^2
4. Kupatilo	4.49m^2
5. Kuhinja sa trpezarijom	10.36m^2
NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	**43.92m^2**
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	**56,38m^2**

POTRKOVLJE	
OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA	
1. Stepenište	2.90m^2
2. hodnik	2.19m^2
3. Spavaća soba	16.40m^2
4. Spavaća soba	14.63m^2
5. Terasa	6.24m^2
NETO POVRŠINA SPRATA	**42.36m^2**
BRUTO POVRŠINA SPRATA	**56,38m^2**

Ukupna neto površina stambenog dijela objekta iznosi 86.28m^2.

5. MATERIJALIZACIJA OBJEKTA

SPOLJNI ZIDOVI
Projektovana su tri osnovna tipa spoljnih zidova:
- fasadni zidovi za završnom oblogom od lima u antracit boji;
- fasadni zidovi za završnom oblogom od kamena
- fasadni zidovi za završnom oblogom od lima u imitaciji drveta

Fasadni zidovi su projektovani od giter bloka i armiranog betona d=20 cm, sa termoizolacijom debljine d=10 cm, dok je završna obrada fasade kamen, lim I lim u boji drveta.
Sa unutrašnje strane, fasadni zidovi su malterisani, gletovani i obojeni završnim disperzivnim bojama ili obloženi pločicama na odgovarajućem lijepku.

UNUTRAŠNJI ZIDOVI
Projektovana su jedan osnovna tipa unutrašnjih (pregradnih) zidova:
- pregradni zidovi od gips kartonskih ploča;

Pregradni zidovi su projektovani u debljini d=12,0cm
Instalacione vertikale se takođe na pojedinim mjestima oblažu duplim gips-kartonskih pločama ili duplim vlagootpornim pločma na metalnoj potkonstrukciji sa odgovarajućom ispunom od mineralne vune. Gipsani zidovi su završno gletovani i obojeni kvalitetnim enterijerskim premazima ili obloženi pločicama.

PODOVI
Projektovani su dva osnovna tip poda:
- podovi obrađeni pločicama na ljepilu, odnosno odgovarajućem cementnom estrihu;
- podovi obrađeni pločicama na ljepilu, odnosno odgovarajućem cementnom estrihu, sa jednim slojem hidroizolacije;
Međuspratne ploče su armirano-betonska ploče debljine d=14cm, sa odgovarajućim slojem termoizolacije, cementnim estrihom i završnom obradom od pločica na odgovarajućem ljepilu.

PLAFONI
Projektovana su dva tipa plafona:
- malterisani plafoni koji su završno gletovani i obojeni kvalitetnim enterijerskim premazima;
- plafoni terasa, koji su malterisani i završno obrađeni silikatnim malterom ili obrađeni limom;

KROV
Projektovan je jedan tip krova:
- kosi dvovodni krov sa drvenom krovnom konstrukcijom I badzama sa strane, sa odgovarajućim izolaterskim slojevima i krovnim pokrivačem od falcovanog lima u antracit boji. Nagib krova je 60°.

IZOLACIJA
Termoizolacija je predviđena u sklopu podova, na ukopanim i fasadnim zidovima, kao i u sklopu ravnih I kosih krovova. Parna brana je predviđena u sklopu kosih krovova.

FASADNI OTVORI
Fasadna bravarija na ulazima i poslovnom prostoru na prizemlju, je predviđena od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Fasadni otvori na tipskim etažama su od PVC profila sa roletnama u Anthracite RAL7016 boji. Fasadni otvori se donose na gradilište finalno obrađeni i upakovani.

OGRADE I BRAVARSKI RADOVI
Projektovana su dva tip ograda:
- ograda unutrašnjeg stepeništa sa rukohvatima;
- ograde na terasama.
Svi čelični elementi moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika V4a i premazani sa minimum dva sloja metaliziranom silikonskom mat bojom. Boja bravarski radova je Anthracite RAL7016.

6. UREĐENJE TERENA

Projektno rješenje predviđa procenat uređene ozelenjenosti od 45% I naspa 3% u skladu sa zadatim parametrima, pozicije novoprojektovanog objekta i pristupa sa saobraćajnice, kao i specifičnosti mikrolokacije koja uslovljava izbor sadnog materijala. Parkiranje je formirano u okviru predmetne parcele 2359/2 KO Pećarska. Parceli se pristupa sa sjevero istočne strane preko postojećeg javnog puta sa kat. parcele 2352/3 KO Pećarska, a preko kat. Parcela 2356/2 I 2355 KO Pećarska koje su u vlasništvu Investitora.

7. KONSTRUKCIJA

U skladu sa zahtjevima VII seizmičke zone, objekat je u konstruktivnom smislu riješen kao sistem nosećih armirano-betonskih stubova, platana, greda i ploča. Objekat se temelji preko armirano-betonske temeljne ploče debljine 40cm. Ploče međuspratne konstrukcije su armirano-betonske, debljine d=14,0 cm.

8. INSTALACIJE

U objektu će biti projektovane sve potrebne elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije, kao i termotehnička oprema za grijanje.U objektu su projektovani dimnjaci kako bi se ostavila mogućnost samostalnog grijanja stambenihjedinica. U kombinaciji sa predviđenim građevinskim materijalima, izabrana oprema obezbjediće visoku energetsku efikasnost objekta u budućoj eksploataciji. Zbog lakše

montaže i pristupa, planirana je izrada vertikalnih instalacionih kanala po potkrovlju. Osim prirodne ventilacije (gdje je bilo moguće obezbijediti), u svim mokrim prostorijama obezbijeđena je i prinudna ventilacija koja ventilatorima I kanalima odvoditi prljav vazduh na krov ili fasadu zgrade preko rešetki u boji fasade. Odvod vazduha iz kuhinjskih aspiratora se rješava po istom principu.

9. MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Radi racionalnog korišćenja energije, kao i korisne redukcije korišćenja energije, prilikom projektovanja objekta se vodilo računa o primjeni mjera energetske efikasnosti. Planirani su savremeni termoizolacioni materijali koji će pozitivno uticati na smanjenje potrošnje toplotne energije.

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

KA STUDIO d.o.o.

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Mr Amir Kajević, dia

Izvršni direktor

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

IZJAVA VODEĆEG PROJEKTANTA

OBJEKAT:	**OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA**
VRSTA PROJEKTA:	**ARHITEKTURA SA UREĐENJEM TERENA**
LOKACIJA:	**Katastarska pacrela. br. 2359/2 KO Pećarska, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje**
INVESTITOR:	**Kos Hedija**
VODEĆI PROJEKTANT:	**Mr Amir Kajević, dia**

Idejno rjesenje arhitektonskog objekta izradjeno je u skladu sa smjericama urbanisticko tehnickih uslova, za oblikovanje i materijalizaciju iz Clana 63 stav 4 tacka 3 zakona i osnovnih urbanistickih parametara (indeks izgradjenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema gradjevinskoj liniji). U tabeli su prikazani zadati i ostvareni urbanisticki parametri (bruto razvijena gradjevinska povrsina svih nadzemnih etaza, indeks zauzetosti, indeks izgradjenosti, spratnost odnosno visina objekta).

Izradom plana parcelacije po DUP-u od strane geodetske organizacije „Geodeting“d.o.o. iz Bijelog Polja, dobijene su podloge sa povrsinom dio KP 2359/1 od P=5 264,00m²

ZADATI PARAMETRI PREMA UTU-ma **Br. 06/4-332/26-558/2 od 15.06.2026 godine**		Ostvareni parametri idejnim rješenjem
Površina katastarske parcele	**5 264,00m²(stambeni dio parcele 500.00m²)**	**Stambeni dio parcele 500m²**
Katastarska opština	**Pećarska**	
Zadati indeks zauzetosti	**0.3**	**0.11**
Zadati indeks izgrađenosti	**1.0**	**0.23**
Krov	**Kosi krovovi**	**Kosi krov**
Građevinska linija	**3m od susjedne parcele, 10m od rijeke**	**Objekat je postavljen tako da je ispoštovana g.l.**
Parking mjesta	**1PM po stanu**	**1pm**

Prilaz parceli planiran je preko postojećeg puta na k.p. 2352/3 KO Pećarska, a preko k.p. 2356/2 I 2355 KO Pećarska a koje su u vlasništvu Investitora .

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

M.P.

Vodeći projektant:

Mr Amir Kajević, dia

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

GEODETSKI ELABORAT

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

M.P.

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com

KA STUDIO
architecture+design

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA


4

U Bijelom Polju, avgust 2026 godine.

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

M.P.

KA Studio d.o.o.
T: 00382 68 897 580 **PIB:** 04383885
Meše Selimovića br.2, 84 000, Bijelo Polje, Montenegro
E: kastudiocg@gmail.com




L E G E N D A:

Stanje službene evidencije

Projektant: **GEODETING D.O.O.** **Agencija za geodetske poslove**	Investitior: Kos Selim Hedija
Objekat: Objekat	Lokacija: **KP 2359/2** **K.O. Pećarska, O. Bijelo Polje**
Autor projekta: **Branko Jovanović, dipl. inž. geod.**	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat
Vodeći projektant: **Branko Jovanović, dipl. inž. geod.**	Dio tehničke dokumentacije: Geodetske podloge — Razmjera: 1:500
Odgovorni projektant: **Branko Jovanović, dipl. inž. geod.**	
Saradnik/ci:	Prilog: Situacioni plan — Br. priloga: — Br. strane: 1
Datum izrade i M.P. **Avgust, 2026.**	Datum revizije i M.P.

D.O.O. "GEODETING" BIJELO POLJE


2353
2354
2357
2358
2359/1
2356/2
2356/1
2355
1885/1
1885/4
1885/3
1885/2
1885/1
1885/4
1885/3
1885/2
1885/1
1885/4
1885/3
1885/2



LEGENDA:

- GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRAĐEVINSKA LINIJA
- ULAZ U OBJEKAT
- PRILAZ NA PARCELI
- NISKO RASTINJE
- VISOKO RASTINJE
- VISOKO RASTINJE
- STAMBENI DIO PARCELE=500.00m²
- PRILAZ DO PUTA NA KP BR 2352/3 KO PEĆARSKA A PREKO KP 2356/2, 2355 KO PEĆARSKA KOJE SU U VLASNIŠTVU INVESTITORA
- OSTALA POVRŠINA ČINI POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE POVRŠINE 4 764.01m²

N

DATI URBANISTIČKO TEHNIČKI PARAMETRI:

Oznaka katastarske parcele:	k.p. 2359/2
Površina katastarske parcele:	5 264.00 m²
Max indeks zauzetosti:	0.3
Max indeks izgrađenosti	1.0
Maksimalna spratnost objekta:	P+1+Pk

OSTVARENI URBANISTIČKO TEHNIČKI PARAMETRI:

Površina katastarske parcele:	5 264.00m²
Površina katastarske parcele:	500.00m²
Max indeks zauzetosti:	500.00*0.3=150.00m²
Max indeks zauzetosti (UTU):	150.00m²
Ostvarena površina zauzetosti:	56.38m²
Ostvareni indeks zauzetosti:	0.11
Max indeks izgrađenosti	500*1=500.00m²
Max indeks izgrađenosti (UTU)	500.00m²
Ostvareni indeks izgrađenosti	0.23
Ostvarena Bruto građ. površina objekta nadzemnih etaza (max BGP)	112.76m²
Ostvarena spratnost objekta:	P+Pk
Ostvarena parking mjesta(1.1 pm/stanu):	1PM
Ostvarena zelena površina:	45%

Apsolutna kota + 556.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:
STAMBENI OBJEKAT


Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*	Vrsta tehničke dokumentacije: **IDEJNO RJEŠENJE**	
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA**	RAZMJERA: 1:500
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*		
Saradnici:		Prilog: **Situacija**	Br. priloga: 01 / Br. strane: A.01.3

Datum izrade projekta i M.P.
Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



LEGENDA:

GRANICA KATASTARSKE PARCELE

GRAĐEVINSKA LINIJA

ULAZ U OBJEKAT

PRILAZ NA PARCELI

NISKO RASTINJE

VISOKO RASTINJE

STAMBENI DIO PARCELE – 500.00m²

OSTALA POVRŠINA ČINI POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE POVRŠINE 4 764.01m²

APSOLUTNA KOTA OBJEKTA 556.40m²

ZELENILO Ostvareno – 45%

NASIP Ostvareno – 2%

N

Apsolutna kota + 556.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:
STAMBENI OBJEKAT

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje


Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*	Vrsta tehničke dokumentacije: **IDEJNO RJEŠENJE**	
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA**	RAZMJERA: 1:500
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*	Prilog: **Situacija parterno**	Br. priloga: 01 / Br. strane: A.01.4
Saradnici:			

Datum izrade projekta i M.P.
Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.

OBJEKAT
1



Apsolutna kota + 556.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA: 1:50

Prilog: **Osnova temelja**

Br. priloga: 01


Br. strane: A.01.2

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



Prizemlje Tabela NETO Površina						
Br. stana	Br.	Prostorija	Površina zidova (m2)	Obrada zida	Obrada Poda	Površina (m2)
Osnova prizemlja						
	01	Terasa	13.41	lim/kamen	kamen	6.97
	02	Dnevni boravak	30.10	disperzija/ kamen	keramika	18.96
	03	Stepeniste	2.88	disperzija/ kamen	keramika	3.14
	04	Kupatilo	23.06	keramika	keramika	4.49
	05	Kuhinja sa trpezarijom	22.74	disperzija/ kamen	keramika	10.36
			92.19 m²			**43.92 m²**

Prizemlje Tabela bruto Površina						
Br. stana	Br.	Prostorija	Površina zidova (m2)	Obrada zida	Obrada Poda	Površina (m2)
Bruto povrsina prizemlja						
	01	Osnova prizemlja	2.33	<Wall Finish>	<Floor Finish>	56.38
			2.33 m²			**56.38 m²**

Apsolutna kota + 556.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA: 1:50

Prilog: **Osnova prizemlja**

Br. priloga: 01


Br. strane: A.01.3

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



Sprat Tabela neto Površina						
Br. stana	Br.	Prostorija	Površina zidova (m2)	Obrada zida	Obrada Poda	Površina (m2)
Osnova potkrovlja						
	01	Stepeniste	2.91	disperzija	drvo/keramika	2.90
	02	Hodnik	1.13	disperzija	keramika	2.19
	03	Spavaca soba	10.81	disperzija/ kamen	keramika	16.40
	04	Spavaca soba	6.36	disperzija/ kamen	keramika	14.63
	05	Terasa	3.18	lim	keramika	6.24
			24.39 m²			**42.36 m²**

Sprat Tabela bruto Površina						
Br. stana	Br.	Prostorija	Površina zidova (m2)	Obrada zida	Obrada Poda	Površina (m2)
Bruto povrsina sprata						
	01	Osnova sprata	0.31	<Wall Finish>	<Floor Finish>	56.38
			0.31 m²			**56.38 m²**

Apsolutna kota + 556.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA: 1:50


Prilog:	Br. priloga:	Br. strane:
Osnova potrkovlja	01	A.01.4

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



NA KROVU SU PREDVIDJENI SOLARNI PANELI

Apsolutna kota + 556.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA: 1:50

Prilog: **Osnova krova**

Br. priloga: 01


Br. strane: A.01.5

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



granica postojeceg terena

P-1		Z-1	
	0 cm PE Folija		3 cm Drvena obloga
	0 cm Hidroizolacija-folija		4 cm Drveni ram
	10 cm Beton		0 cm Kamena vuna
	8 cm Termoizolacija		12 cm Mineralna vuna
	0 cm PE Folija		20 cm Blok
	5 cm Cementna košuljica		3 cm Malter
	1.5 cm Keramika		1 cm Gradjevinsko ljepilo
			0.1 cm Podloga za bavalit
			1 cm Bavalit
P-2		**Z-2**	
	1 cm Bavalit		3 cm Lim
	0 cm Podloga za bavalit		4 cm Drveni ram
	3 cm Malter		0 cm Kamena vuna
	14 cm Beton		12 cm Mineralna vuna
	0 cm Hidroizolacija-folija		20 cm Blok
	3 cm Termoizolacija		3 cm Malter
	3 cm SP sa čepovima		1 cm Gradjevinsko ljepilo
	0 cm Cijevi podnog grijanja		0.1 cm Podloga za bavalit
	3 cm Cementna košuljica		1 cm Bavalit
	1.5 cm Keramika		
P-3		**Z-3**	
	1 cm Bavalit		0.1 cm Enterijerska obrada
	0 cm Podloga za bavalit		1.5 cm Gips kartonska ploca
	3 cm Malter		1.5 cm Gips kartonska ploca
	14 cm Beton		7.5 cm Metalni profil
	0 cm Hidroizolacija-folija		1.5 cm Gips kartonska ploca
	3 cm Termoizolacija		1.5 cm Gips kartonska ploca
			0.1 cm Enterijerska obrada

Apsolutna kota + 839.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA: 1:50

Prilog: **Presjek 1-1**

Br. priloga: 01


Br. strane: A.01.6

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



granica postojeceg terena

P-1

0 cm	PE Folija
0 cm	Hidroizolacija-folija
10 cm	Beton
8 cm	Termoizolacija
0 cm	PE Folija
5 cm	Cementna košuljica
1.5 cm	Keramika

Z-1

3 cm	Drvena obloga
4 cm	Drveni ram
0 cm	Kamena vuna
12 cm	Mineralna vuna
20 cm	Blok
3 cm	Malter
1 cm	Gradjevinsko ljepilo
0.1 cm	Podloga za bavalit
1 cm	Bavalit

P-2

1 cm	Bavalit
0 cm	Podloga za bavalit
3 cm	Malter
14 cm	Beton
0 cm	Hidroizolacija-folija
3 cm	Termoizolacija
3 cm	SP sa čepovima
0 cm	Cijevi podnog grijanja
3 cm	Cementna košuljica
1.5 cm	Keramika

Z-2

3 cm	Lim
4 cm	Drveni ram
0 cm	Kamena vuna
12 cm	Mineralna vuna
20 cm	Blok
3 cm	Malter
1 cm	Gradjevinsko ljepilo
0.1 cm	Podloga za bavalit
1 cm	Bavalit

P-3

1 cm	Bavalit
0 cm	Podloga za bavalit
3 cm	Malter
14 cm	Beton
0 cm	Hidroizolacija-folija
3 cm	Termoizolacija

Z-3

0.1 cm	Enterijerska obrada
1.5 cm	Gips kartonska ploca
1.5 cm	Gips kartonska ploca
7.5 cm	Metalni profil
1.5 cm	Gips kartonska ploca
1.5 cm	Gips kartonska ploca
0.1 cm	Enterijerska obrada

Apsolutna kota + 839.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA: 1:50


Prilog:	Br. priloga:	Br. strane:
Presjek 2-2	01	A.01.7

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



MATERIJALIZACIJA FASADE

- OBLOGA KAMENA
- LIM – ANTRACIT
- STAKLO
- DRVENA OBLOGA

Apsolutna kota + 839.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA**

RAZMJERA: 1:50


Prilog:	Br. priloga:	Br. strane:
Fasada	01	A.01.8

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



MATERIJALIZACIJA FASADE

- OBLOGA KAMENA
- LIM – ANTRACIT
- STAKLO
- DRVENA OBLOGA

Apsolutna kota + 839.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA**

RAZMJERA: 1:50

Prilog: **Fasada**

Br. priloga: 01

Br. strane: A.01.9

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



MATERIJALIZACIJA FASADE

- OBLOGA KAMENA
- LIM – ANTRACIT
- STAKLO
- DRVENA OBLOGA

Apsolutna kota + 839.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA: 1:50

Prilog:	Br. priloga:	Br. strane:
Fasada	01	A.01.10

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



MATERIJALIZACIJA FASADE

OBLOGA KAMENA

LIM – ANTRACIT

STAKLO

DRVENA OBLOGA

Apsolutna kota + 839.40

Relativna kota ± 0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ TURISTA

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA: 1:50

Prilog:	Br. priloga:	Br. strane:
Fasada	01	A.01.11

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA: KA STUDIO architecture+design	**INVESTITOR:** **Hedija Kos**
Objekat: **STAMBENI OBJEKAT**	Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje
Autor projekta: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Vrsta tehničke dokumentacije: **IDEJNO RJEŠENJE**
Vodeći projektant: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** — RAZMJERA:
Odgovorni projektant: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Prilog: **3D prikaz** — Br. priloga: 01 — Br. strane: A.01.5
Saradnici:	
Datum izrade projekta i M.P. *Avgust 2026*	Datum izrade revizije i M.P.

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE



PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

STAMBENI OBJEKAT

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

Prilog:	Br. priloga:	Br. strane:
3D prikaz	01	A.01.6

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA:

KA STUDIO architecture+design

INVESTITOR:

Hedija Kos

Objekat:

STAMBENI OBJEKAT

Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Autor projekta:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Vodeći projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Odgovorni projektant:	*Mr Amir Kajević d.i.a*
Saradnici:	

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

Prilog:	Br. priloga:	Br. strane:
3D prikaz	01	A.01.7

Datum izrade projekta i M.P.

Avgust 2026

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE

Datum izrade revizije i M.P.



PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA: KA STUDIO architecture+design	**INVESTITOR:** **Hedija Kos**
Objekat: **STAMBENI OBJEKAT**	Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje
Autor projekta: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Vrsta tehničke dokumentacije: **IDEJNO RJEŠENJE**
Vodeći projektant: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** — RAZMJERA:
Odgovorni projektant: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Prilog: **3D prikaz** — Br. priloga: 01 — Br. strane: A.01.8
Saradnici:	
Datum izrade projekta i M.P. *Avgust 2026*	Datum izrade revizije i M.P.

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE



PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA: KA STUDIO architecture+design	**INVESTITOR:** **Hedija Kos**
Objekat: **STAMBENI OBJEKAT**	Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje
Autor projekta: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Vrsta tehničke dokumentacije: **IDEJNO RJEŠENJE**
Vodeći projektant: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** — RAZMJERA:
Odgovorni projektant: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Prilog: **3D prikaz** — Br. priloga: 01 — Br. strane: A.01.9
Saradnici:	
Datum izrade projekta i M.P. *Avgust 2026*	Datum izrade revizije i M.P.



PROJEKTANTSKA ORGANIZACIJA: KA STUDIO architecture+design	**INVESTITOR:** **Hedija Kos**
Objekat: **STAMBENI OBJEKAT**	Lokacija: Katastarska parcela 2359/2 KO Pećarska u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje
Autor projekta: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Vrsta tehničke dokumentacije: **IDEJNO RJEŠENJE**
Vodeći projektant: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** — RAZMJERA:
Odgovorni projektant: *Mr Amir Kajević d.i.a*	Prilog: **3D prikaz realno** — Br. priloga: 01 — Br. strane: A.01.10
Saradnici:	
Datum izrade projekta i M.P. *Avgust 2026*	Datum izrade revizije i M.P.

D.O.O. KA STUDIO architecture+design BIJELO POLJE